
















Słup SL-5 szt.2
1:10



Widok 3D
1:10



WYKAZ ELEMENTÓW ZESPOŁU

Zespół: SL-5			Długość (mm):2760		
Koniec:			Ilość zespołów:2		
Element	Profil	Materiał	Ilość	Długość (mm)	Ciężar (kg)
Poz.21	HEA220	S235JR	1	2700	136.3
Poz.32	BL20*210	S235JR	1	220	7.3
Poz.38	BL10*210	S235JR	1	220	3.6
Poz.37	BL20*410	S235JR	1	420	27.0
Poz.38	BL12*150	S235JR	2	410	9.7
Poz.46	BL5*410	S235JR	1	420	6.8
Poz.47	BL2*410	S235JR	2	420	5.4
Poz.48	BL1*410	S235JR	1	420	1.4
Poz.49	BL10*60	S235JR	3	60	0.8
Poz.50	BL10*60	S235JR	1	60	0.3
Ogółem na zespół					198.6
RAZEM					397.2
Dodatek na spoiny 1,8%					7.2
RAZEM					404.4

UWAGI

- WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STAŁOWEJ DO KATEGORII KOROZYJNOŚCI C2:
 - WG. OPISU TECHNICZNEGO
 - ORAZ EWENTUALNYCH OZNACZEŃ NA RYS. ZESTAWCZYCH
 - KOLOR WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
- TOLERANCJA MONTAŻU: $\pm 1\text{mm}$.
- JEŻELI NA RYSUNKU WYSTĘPUJĄ POŁĄCZENIA SPRĘŻANE POWIERZCHNIE STYKÓW BLACH CZOŁOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200:2002 PKT.4.7.8 ORAZ MAŁOWAĆ WARSTWĄ $40\mu\text{m}$.
- NIEOZNACZONE SPOINY
- ZASTOSOWAĆ PROFILE ZAMKNIĘTE ZIMNOGIĘTE wg PN-EN 10219

MATERIAŁ – STAL S235JR
wg wykazu stali

Rewizja	Nr rewizji	Data	Opis rewizji	
	DATA	NAZWISKO	UPRAWNIENIA NR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	02.2024	dr inż. P. Kasza	SLK/2782/POOK/09	P. Kasza
SPRAWDZIŁ	02.2024	mgr inż. B. Galwa	SLK/9346/PBKb/20	B. Galwa
WYKONAŁ	02.2024	inż. Michał Niezpodski	—	Michał Niezpodski
		SKALA 1:10	FORMAT A2	
TYTUŁ				
Słup: SL-5				
PROJEKT			INWESTOR	
Przebudowa budynku magazynowego wraz z montażem konstrukcji nośnej suwnicy			POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA	
Działka nr 22/2 położona w Częstochowie, obręb ewidencyjny : 42b			ul. J.H. Dąbrowskiego, 42-201 Częstochowa	
Nr budynku 47				
PROJEKT TECHNICZNY - BRNŻA KONSTRUKCYJNA				
RYSUNEK TEN CHRONI PRAWO AUTORSKIE. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.				
STRONA / PAGE				