

Suwałki, dnia 14/11/2024r.

L.dz. SZW.DZI.262.400/60/TP/AK/2024

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 60/TP/AK/2024**

Dotyczy: **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kompleksu zabiegowego Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. LeanHealthcare jako narzędzie poprawy dostępu do medycyny specjalistycznej - dofinansowane ze środków INTERREG NEXT Polska - Ukraina**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 poz. 1320 t.j.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**UCZESTNIK 1**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ścian działowych z systemowych karton-gipsowych na murowane z gazobetonu gr 12 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie lokalizacji lamp operacyjnych?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji lampy zabiegowej, kolumny anestezjologicznej i chirurgicznej po uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem miejsca lokalizacji.**

**Pytanie 3.**

Czy podczas remontu Zamawiający przewiduje dostęp do oddziału sąsiedniego przez teren budowy?

**Odpowiedź: Tak, podczas robót budowlanych musi być zachowany dostęp do oddziału urologicznego z ciągu komunikacyjnego Szpitala.**

**Pytanie 4.**

Co Zamawiający wymaga z wyposażenia?

**Odpowiedź: Pomieszczenia należy wyposażać w elementy białego montażu, tj. elementy sanitarne np. umywalki, zlewy, miski ustępowe, rynniki lekarskie, dozowniki, pojemniki na ręczniki i papier, szczotki sedesowe, pojemniki na mydło w płynie, lustra, panele nad łóżkowe i punkty poboru gazów, grzejniki higieniczne i łazienkowe, itp. w ilości zgodnej z dokumentacją. Ponadto należy wyposażać sale zabiegowe w kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne oraz lampy zabiegowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.**

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający przewiduje dostarczenie przez Wykonawcę mebli medycznych umieszczonych na projekcie?

**Odpowiedź: nie jest to w zakresie przedmiotowego postępowania.**

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki drzewianej bez przeszklenia w kolorze białym?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 7.**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w drzwiach paneli pcv zamiast aluminiowych?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 8.**

Czy Zamawiający dopuszcza montaż centrali wentylacyjnych o innych parametrach?

**Odpowiedź:** Pytanie zbyt ogólne. Zamawiający nie może się odnieść do pytania, który nie precyzuje o jakie inne parametry chodzi Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż w związku z wykonaniem oddzielenia stref pożarowych na elewacjach pomiędzy budynkiem "B" oraz łącznikami "E" i "F" w innych lokalizacjach niż wskazane w projekcie - zamiast na elewacji budynku B, gdzie znajdują/znajdowały się pomieszczenia administracyjne i gabinety lekarskie wymagające dostępu do okna, okna typu fix w klasie odporności ogniowej wstawiono na łącznikach komunikacyjnych - zrealizowanych w odrębnych postępowaniach, Zamawiający nie wymaga montażu okien oznaczonych w projekcie jako "O1 AL EI60 FIX", Wykonawca będzie zobligowany do uzyskania stosownego uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

**Pytanie 9.**

Czy Zamawiający może potwierdzić możliwość dojazdu pompo-gruszki z betonem pod budynek, w którym będą wykonywane roboty budowlane?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada informacji dotyczącej nośności i dopuszczalnego obciążenia stropu nad wymiennikownią ciepła przy budynku "K" nad którą przebiega droga dojazdowa do budynków "A" i "B". Dostawy do Szpitala są zazwyczaj realizowane przez busy oraz mniejsze auta ciężarowe, w związku z czym ewentualny wjazd pompogruszki należy uzgodnić z kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji zadania.

**Pytanie 10.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na montaż centrali wentylacyjnej na ziemi od strony prokardii?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem uzyskania stosownych uzgodnień, uwzględniając sąsiedztwo i potrzeby izby przyjęć Oddziału Polsko Amerykańskiej Kliniki Serca w Suwałkach oraz pomieszczeń administracyjnych znajdujących się na niskim parterze budynku "B". Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania projektów zamiennych/odstępstw/zgłoszenia zmian.

**Pytanie 11.**

W projekcie podkonstrukcja pod centralę ma długość 13,47m. Czy można odpowiednio wykonać krótszą podkonstrukcję po doborze centrali?

**Odpowiedź:** Podkonstrukcja musi być dostosowana do centrali wentylacyjnej i jej długości pod względem rozstawu oraz możliwości podporu urządzeń. Jeżeli technicznie można wykonać krótszą podkonstrukcję zachowując jednocześnie stateczność obiektu i urządzeń.

**Pytanie 12.**

Czy zamawiający dopuści montaż centrali wentylacyjnej Aerostal NW2 model Green STR-9?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza urządzenia wentylacyjne spełniające wymogi do obsługi pomieszczeń sal zabiegowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wymaganymi literą prawa. Rozprowadzenie oraz poszczególne elementy instalacji dobrane w oparciu o dokumentację projektową i funkcję pomieszczeń. Wszelkie zmiany wyłącznie po analizie i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego właściwej branży. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać ewentualne uzgodnienia i/lub odstępstwa

**Pytanie 13.**

Czy Zamawiający zaakceptuje poniższą propozycję specyfikacji paneli nad-lózkowych.

Panel medyczny Specyfikacja:

długość panelu zasilającego dla 2 łóżek L= 3200 mm wysokość 204,64 mm,  
głębokość 93,5 mm  
wykonany z aluminium  
ilość komór w panelu: 2

-kolor pokryw: dowolny kolor RAL

**SPECYFIKACJA DLA JEDNEGO STANOWISKA PACJENTA GNIAZDA GAZÓW MEDYCZNYCH**

- zainstalowane z prawej strony panelu O<sub>2</sub> [tlen]: 1 szt. VAC [próżnia]: 1 szt. AIR (powietrze) 1 szt.

GNIAZDA ELEKTRYCZNE - zainstalowane z lewej strony panelu 230V białe K45: 2 szt. ekwipotencjalne K45: 2 szt. GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE RJ 45 kat. 6 ekranowane K45 : 1 szt.

SYSTEM PRZYŻYWOWY przygotowanie mechaniczne otworu w panelu dla gniazda (gniazdo nie wchodzi w skład panela)

OŚWIETLЕНИЕ MIEJSCOWE - osłona kanałów oświetleniowych wykonana z tworzywa mlecznego rozpraszającego w optymalny sposób światło – osłony płaskie Listwa LED 1500lm włącznik oświetlenia na panelu

OŚWIETLЕНИЕ NOCNE LED 5W 1 szt. włącznik oświetlenia w manipulatorze.

SPOSÓB MONTAŻU montaż na ścianie orientacja pozioma POZOSTAŁE Wyrób klasy II b Panel posiadający gniazda elektryczne z licowane z powierzchnią panelu Konstrukcja panelu odporna na środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w placówkach służby zdrowia Budowa modułowa - możliwość rozbudowy panelu o dodatkowe kanały bez dokonywania przeróbek Panel składający się z odseparowanych kanałów na oświetlenie od kanału z gazami i elektrycznością Boczne elementy zaślepiające wykonane z aluminium o kształcie dopasowanym do kształtu profilu głównego Kształt panelu płaski od góry, zaokrąglony od dołu (promień 2 mm)

Oświetlenie zintegrowane z panelem prowadzone w osobnych kanałach – kanał dolny

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania został zamieszczony na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl) i na <https://e-propublico.pl>. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie

**Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 60/TP/AK/2024 z dnia 08/11/2024r.**

Z poważaniem,

**Adam Szałanda**

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika w Suwałkach