



- UWAGI**
- Projekując się wymiar wszystkich parapetów wewnętrznych. Istniejące parapety wewnętrzne przeznaczone są do demontażu, nowe parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu w kolorze RAL 9003.
 - Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszą być uzgodnione z Projektantem.
 - W razie wątpliwości, niejasności czy więcej niedociągnięć należy niezwłocznie skontaktować się z Projektantem.
 - Wszelkie wymiary należy zweryfikować w trakcie wykonywanych prac budowlanych.
 - Pomietły główną powierzchnią posadzki a ścianami należy zachować kontrast min. 30 stopni w skali LRV.
 - Informacja dotykająca na odpowiednich warunkach wykonania po wewnętrznej stronie, przy wejściach do pomieszczeń w sposób czytelny dla użytkownika.
 - Istniejące wykończenia posadzek do usunięcia według zestawienia materiałów wykończonych. W pomieszczeniach, w których pod istniejącymi warstwami wykończonych znajduje się parkiet i subel, należy je usunąć.
 - Szczegółowa specyfikacja techniczna materiałów wykończonych zawarta w części opisowej projektu technicznego.
 - We wszystkich pomieszczeniach, w których będą wymieniane wykończenia posadzek, należy przewidzieć usunięcie istniejącego cokołu.
 - Wszystkie okna należy poddać regulacji lub domocowania wraz z uszczelnieniem na styku ramy ściany i parapetu.
 - Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielostronowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią. Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpatrywać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

OZNACZENIA DLA ŚCIAN I MURÓW

- ściany i mury istniejące
- ściany i mury do rozbudowy
- ściany i mury nowe projektowane

PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. arch. Wojciech Gawinowski NIP: 1404000000 MPOIA/0000/2010	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Wojciech Sumiński NIP: 1404000000 MPOIA/0000/2010	PROJEKTANT mgr inż. arch. Magdalena Jaworska mgr inż. arch. Dagmara Cugan mgr inż. arch. Sofia Skarżenko mgr inż. arch. Melania Zajączek
--	--	--

vos tok des ign	ul. Syrkoni 712 30-102 Kraków www.vostokdesign 503 260 56 81 NIP info@vosku.eu +48 500 254 089	BIURO Architektura
	FAZA Projekt wykonawczy	DATA 20.08.2024
INWESTOR Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Jurek 718, 60-470 Poznań Siedziba i Filia nr 1	OPRAC Opracuj	NR DOKŁAD 1/8

ADRES
Jurek 718, 60-470 Poznań

INWESTYTOR
Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala
Wojewódzkiego w Poznaniu

RYSUJEK
Rzut dachu