

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostosowanie łazienek do przepisów Sanepidu na Oddziałach Szpitalnych w Filii nr 1 w ramach zadania " Realizacja prac remontowych na obiektach Filii nr 1 i 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikające z zaleceń pokontrolnych sanepidu"

I. Zakres Prac:

1. Przedmiot zamówienia oprócz robót remontowych obejmuje również przygotowanie stref przeznaczonych do realizacji robót poprzez:
 - zabezpieczenie elementów folią i taśmą malarską
 - zabezpieczenie podłóg, a w strefie korytarzy dodatkowo słupów, balustrad itp.,
 - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania (zmycie/gruntowanie łącznie z naprawą miejscowych drobnych uszkodzeń - w tym odparzeń, powierzchniowych ubytków mechanicznych oraz spękań tynków gipsowych).
2. Z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie Wykonawca winien zadbać o sprawne przeprowadzenie zarówno całości zamawianych robót, jak i towarzyszących im czynności np. przygotowawczych biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż roboty będą wykonywane w obiekcie, po którym poruszają się pacjenci i pracownicy. Prace głośne będą wykonywane po uzgodnieniu godzin z Zamawiającym.
3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych do wykorzystania materiałów (objętych ofertą Wykonawcy i zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego).
4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu Szpitala w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym
5. Zamawiający dopuszcza do użycia tylko te wyroby i materiały, które: - posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywozu i utylizacji powstałych odpadów

II. Wykaz pomieszczeń:

1. sala chorych 14 – ORTOPEDIA
2. sala chorych 13 - ORTOPEDIA

3. sala chorych 12- ORTOPEDIA
4. sala chorych 11- ORTOPEDIA
5. sala chorych 10- ORTOPEDIA
6. sala chorych 9- ORTOPEDIA
7. sala chorych 8- ORTOPEDIA
8. wc personelu- ORTOPEDIA
9. sala chorych 7- ORTOPEDIA
10. sala chorych 6- ORTOPEDIA
11. sala chorych 5- ORTOPEDIA
12. sala chorych 4 i 3- ORTOPEDIA
13. sala chorych 2 i 1- ORTOPEDIA
14. wc personelu- ORTOPEDIA
15. łazienka dla odwiedzających- ORTOPEDIA

1. dyżurka lekarska – CHIRURGIA
2. sala chorych 227- CHIRURGIA
3. toaleta męska- OTOLARYNGOLOGIA
4. łazienka męska – OKULISTYKA
5. sala chorych 9- POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY- 4 piętro
6. łazienka-wc – POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY – 4 piętro