

Poznań dnia: 2025-01-13

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych
Juraszów 7/19
60-479 Poznań

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii
n r 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.
Numer referencyjny: SZW/DZP/103/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający przewiduje zmianę zapisu w umowie dot. warunków płatności? Tzn. zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 oraz fakturowanie częściowe miesięczne na podstawie protokołów zaawansowania prac?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Zamawiający oczekuje na przystąpienie do postępowania podmiotu, którego sytuacja finansowa pozwala wykonać należycie przedmiot umowy, na warunkach w nim zawartych.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym warunków płatności określonych w dokumentacji postępowania. Obecny czas realizacji wynoszący 24 tygodnie, w połączeniu z terminem płatności do 60 dni od wystawienia faktury, skutkuje całkowitym czasem oczekiwania na płatność wynoszącym aż 7,6 miesiąca. Nawet w przypadku skrócenia okresu realizacji o maksymalne 4 tygodnie (dla uzyskania najwyższej liczby punktów w kryterium terminu realizacji), całkowity czas oczekiwania na płatność wynosi nadal 6,7 miesiąca, co w naszej ocenie pozostaje bardzo długim terminem, zwłaszcza przy konieczności zaangażowania znaczących środków finansowych w realizację robót. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania częściowej płatności np. po zrealizowaniu 50% zakresu robót, na podstawie protokołu odbioru częściowego? Takie rozwiązanie pozwoliłoby na zachowanie płynności

finansowej Wykonawcy, co jest kluczowe przy realizacji robót budowlanych wymagających większych nakładów

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Zamawiający oczekuje na przystąpienie do postępowania podmiotu, którego sytuacja finansowa pozwala wykonać należycie przedmiot umowy, na warunkach w nim zawartych.

Pytanie nr 3

W schemacie zasilania i schemacie rozdzielnic R7-1 występują 3 obwody zasilające R7-1. Mam pytanie czy te obwody mają zostać wycenione. Jeśli tak prosimy o podanie odległości do rozdzielni RG.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Obwody mają zostać wycenione, odległości proszę wyliczyć z projektu.

Pytanie nr 4

W przedmiarze brakuje - kabli zasilających poszczególne rozdzielnie RIT, brakuje również tras kablowych niepalnych dla zasilania RIT- czy uwzględnić to w wycenie

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie uwzględniać w wycenie

Pytanie nr 5

W opisie technicznym jest informacja że występują gniazda DATA. Proszę o wskazanie na planie , które to gniazda data.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6

Na rzucie zaznaczone są panele nadłóżkowe z gniazdami 230V. Prosimy o informację jaka branża dostarcza panele oraz w jaki dokładnie osprzęt ma być wyposażony panel- gniazda 230, RJ45, gniazda ekwipotencjalne

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Poza zakresem tego postępowania.

II. Instalacje teletechniczne i SSP

Pytanie nr 7

W opisie technicznym jest informacja "Przewody okablowania strukturalnego poprowadzić w całości w korytach dwudzielnych". Proszę o informację czy w wycenie przyjąć to rozwiązanie- w przedmiarze brak takiego koryta. Proszę też o informację jeśli gniazda prowadzone są w kanale dwudzielnym to też przyjąć montaż gniazda w kanale ?. Proszę o informację jeśli miałyby być zastosowane koryto czy ma być wykonane jako bezhalogenowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Trasa dwudzielną, gniazda montowane w panelu.

Pytanie nr 8

W opisie technicznym jest informacja że okablowanie strukturalne ma być wykonane kablem ekranowanym natomiast gniazda końcowe jako nieekranowane. Proszę o informację czy takie przyjąć rozwiązanie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Całość instalacji ma być ekranowana

Pytanie nr 9

W projekcie brak informacji , konkretnych danych dotyczących - Access point - prosimy o podanie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- Urządzenie musi pracować w trybie tzw. „lekkiego AP” (FIT AP) pod kontrolą kontrolera bezprzewodowego będącego w posiadaniu Zamawiającego Huawei AC6005.
- Musi być dostępne oprogramowanie centralne pozwalające na zarządzanie i monitoring wielu punktów dostępowych.
- Zgodność ze standardem CAPWAP
- Wymaga się, aby punkt dostępowy wspierał standardy min 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2,/ax (WiFi 6.0) przy jednoczesnej obsłudze minimum 16 identyfikatorów SSID/BSSID na każdym module radiowym
- Minimum jeden interfejsy 10/100/1000BaseT
- Port konsoli szeregowej ze złączem RJ-45
- Port USB
- Zabezpieczenie przeciw kradzieżowe
- Śruba uziemiająca
- Minimalna liczba zainstalowanych modułów radiowych 2, w tym, co najmniej jeden pracujący w paśmie 5GHz (wpiercie dla 802.11b/g/n oraz 802.11a/n/ac/ac wave 2/ax)
- Minimalna wymagana przepustowość to 2 strumienie przestrzenne o przepustowości 574 Mbps na radio w standardzie 802.11n i 1.200 Mpps w standardzie 802.11ac.
- Obsługa funkcji Multi-user MIMO z dwoma strumieniami przestrzennymi
- Obsługa 500 jednoczesnych użytkowników
- Zgodność z WPA3
- Wsparcie dla Wi-Fi Multimedia (WMM)
- Wsparcie dla funkcji Beamforming
- Przystosowany do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, klasa ochrony minimum IP41
- Wbudowane anteny zintegrowane z obudową.
- Minimalna moc anten wbudowanych: 4 dBi dla 2.4 GHz i 5 dBi dla 5 GHz
- Obsługa trybu pracy: tryb AP, tryb mesh, tryb WDS
- Tryb analizatora spektrum
- Wsparcie dla obsługi usług lokalizacyjnych
- Obsługa Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
- Minimalne zakresy temperatury pracy -10° do 50° C
- Zasilanie zgodne z 802.3at oraz możliwość podłączenia zewnętrznego zasilacza lokalnego 12VDC (wymagane dedykowane gniazdo)
- Pobór mocy nie większy niż 25W
- Gwarancja producenta zgodna z gwarancją całość projektu która obejmująca wszystkie elementy urządzenia zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu na wymianę w ciągu dwóch dni roboczych. Musi być zapewniony również dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego.
- Dostarczone urządzenia muszą być kompatybilne ze wskazanymi kontrolerami oraz być objęte serwisem i gwarancją zgodną z aktualnie bieżącym serwisem oraz gwarancją na okres min. 36 miesięcy w trybie 8x5 NBD.

- Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim.
- Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
- Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego funkcjonowania dostarczonych urządzeń i umożliwiające ich fizyczny montaż oraz podłączenie do istniejącej sieci zamawiającego, takich jak uchwyty, licencje, itd.

Pytanie nr 10

Prosimy o informację czy zastosować bezhalogenowy kabel sieci strukturalnej ?.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak – należy zastosować kable bezhalogenowe

Pytanie nr 11

W opisie jest informacja o instalacji przyzywowej. W przedmiarze brak takich pozycji. Na rzucie instalacji są zaznaczone przyciski instalacji przyzywowej. Prosimy o przesłanie schematu ww instalacji .

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Poza zakresem postępowania

Pytanie nr 12

W przedmiarze jest informacja o kontroli dostępu . W związku z tym że istnieje już na obiekcie kontrola dostępu prosimy o informację jaki system zamontowany jest na obiekcie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Roger RACS 5, zgodnie z istniejącym, w szpitalu, systemem.

Pytanie nr 13

W przedmiarze instalacji SSP są pozycje: "Centrala systemu sygnalizacji pożaru wg schematu wyposażona 1 szt, Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru- 50 sztuk, Montaż sygnalizatora akustycznego- 15 sztuk , linowa czujka ciepła- 1 szt, kamery detekcji pożaru, zasilacz 24V" . Natomiast o pisie jest informacja że centrala SSP ma zostać w starym miejscu a czujkę ciepła , analogowy kabel sensoryczny i kamerę należy podłączyć pod istniejącą pętlę. Proszę o wyjaśnienie jakiego typu producenta jest zainstalowany system SSP oraz jaki zakres tzn. jakie urządzenia należy zamontować.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14

Instalacja telefoniczna. Na rzucie szafy RACK jest zaznaczona centrala telefoniczna- chodź z opisu wynika że znajduje się w innym pomieszczeniu. Prosimy o informację czy należy wycenić tą centralę . Jeśli nie to jaki jest odcinek od istniejącej centrali do projektowanej szafy Rack.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie należy wyceniać centrali telefonicznej ale należy uwzględnić rozbudowę centrali telefonicznej o 2 szt. punktów dostępowych IP DECT podłączonych do centrali zamawiającego i zainstalowanych przez Wykonawcę ze wszelkimi licencjami.

Parametry minimalne dla konfiguracji stacji IP DECT celem podłączenia aparatów bezprzewodowych DECT.

1. Podłączenie do IP PBX poprzez sieć LAN - Interfejs radiowy DECT GAP/CAP
2. Obsługa protokołów H.323 oraz SIP

3. Instalacja Plug-and-Play
4. Synchronizacja poprzez powietrze
5. Zasilanie z PoE lub zewnętrznego zasilacza
6. Pełen roaming oraz handover
7. Możliwość prowadzenia minimum 8 rozmów jednocześnie

Pytanie nr 15

Instalacja CCTV . Proszę o informację czy okablowanie wykonać jako bezhalogenowe wraz z rurkami ?.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak – należy zastosować kable bezhalogenowe

Pytanie nr 16

Czy zamawiający przewiduje zmianę zapisu w umowie dot. warunków płatności? Tzn. zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 oraz fakturowanie częściowe miesięczne na podstawie protokołów zaawansowania prac?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Zamawiający oczekuje na przystąpienie do postępowania podmiotu, którego sytuacja finansowa pozwala wykonać należycie przedmiot umowy, na warunkach w nim zawartych.

Zamawiający
/-/ p. o. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Violetta Magiera