

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU D sale 304_305_306_310_311

ADRES INWESTYCJI : UL. SZAMARZEWSKIEGO 89/91 W POZNANIU

INWESTOR : UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

ADRES INWESTORA : UL. H. WIENIAWSKIEGO 1,POZNAŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Milewski

DATA OPRACOWANIA : 2025-05-06

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2025-05-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA 304			
1.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		9,00*6,05	m ²	54,45	
				RAZEM	54,45
1.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(9,0*2+6,05*2)*3,5+9,0*6,05	m ²	159,80	
				RAZEM	159,80
1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(9,0*2+6,05*2)*3,5	m ²	105,35	
				RAZEM	105,35
1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.1.1	m ²	54,45	
				RAZEM	54,45
1.5	KNR 9-03 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
		41	m	41,00	
				RAZEM	41,00
1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.1.2	m ²	159,80	
				RAZEM	159,80
1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 20	m ²		
		poz.1.1	m ²	54,45	
				RAZEM	54,45
1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 20	m ²		
		poz.1.3	m ²	105,35	
				RAZEM	105,35
1.9	KNR K-04 0104-04 analogia	Montaż odbojników PCV na ścianach	m		
		9,0*2+6,05*2+6	m	36,10	
				RAZEM	36,10
1.10		Montaż kratki wentylacyjnych, wymiar sprawdzić na budowie	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
1.11		Montaż rolet materiałowych wewnętrznych, obsługa ręczna, szt.5	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
2		SALA 305			
2.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		9,00*6,05	m ²	54,45	
				RAZEM	54,45
2.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(9,0*2+6,05*2)*3,5+9,0*6,05	m ²	159,80	
				RAZEM	159,80
2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(9,0*2+6,05*2)*3,5	m ²	105,35	
				RAZEM	105,35
2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.2.1	m ²	54,45	
				RAZEM	54,45
2.5	KNR 9-03 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
		41	m	41,00	
				RAZEM	41,00
2.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.2.2	m ²	159,80	
				RAZEM	159,80
2.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 20	m ²		
		poz.2.1	m ²	54,45	
				RAZEM	54,45
2.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 20	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2.3	m ²	105,35	
				RAZEM	105,35
2.9	KNR K-04 0104-04 analogia	Montaż odbojników PCV na ścianach	m		
		9,0*2+6,05*2+6	m	36,10	
				RAZEM	36,10
2.10		Montaż krtek wentylacyjnych, wymiar sprawdzić na budowie	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
2.11		Montaż rolet materiałowych wewnętrznych, obsługa ręczna, szt.5	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
3		SALA 306			
3.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		9,00*6,05	m ²	54,45	
				RAZEM	54,45
3.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(9,0*2+6,05*2)*3,5+9,0*6,05	m ²	159,80	
				RAZEM	159,80
3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(9,0*2+6,05*2)*3,5	m ²	105,35	
				RAZEM	105,35
3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.3.1	m ²	54,45	
				RAZEM	54,45
3.5	KNR 9-03 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
		41	m	41,00	
				RAZEM	41,00
3.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.3.2	m ²	159,80	
				RAZEM	159,80
3.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 20	m ²		
		poz.3.1	m ²	54,45	
				RAZEM	54,45
3.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 20	m ²		
		poz.3.3	m ²	105,35	
				RAZEM	105,35
3.9	KNR K-04 0104-04 analogia	Montaż odbojników PCV na ścianach	m		
		9,0*2+6,05*2+6	m	36,10	
				RAZEM	36,10
3.10		Montaż krtek wentylacyjnych, wymiar sprawdzić na budowie	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
3.11		Montaż rolet materiałowych wewnętrznych, obsługa ręczna, szt.5	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
4		SALA 310			
4.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		9,00*6,05	m ²	54,45	
				RAZEM	54,45
4.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(9,0*2+6,05*2)*3,5+9,0*6,05	m ²	159,80	
				RAZEM	159,80
4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(9,0*2+6,05*2)*3,5	m ²	105,35	
				RAZEM	105,35
4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.4.1	m ²	54,45	
				RAZEM	54,45

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.5	KNR 9-03 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
		41	m	41,00	
				RAZEM	41,00
4.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.4.2	m ²	159,80	
				RAZEM	159,80
4.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 20	m ²		
		poz.4.1	m ²	54,45	
				RAZEM	54,45
4.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 20	m ²		
		poz.4.3	m ²	105,35	
				RAZEM	105,35
4.9	KNR K-04 0104-04 analogia	Montaż odbojników PCV na ścianach	m		
		9,0*2+6,05*2+6	m	36,10	
				RAZEM	36,10
4.10		Montaż kratki wentylacyjnych, wymiar sprawdzić na budowie	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
4.11		Montaż rolet materiałowych wewnętrznych, obsługa ręczna, szt.5	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
5		SALA 311			
5.1	KNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		9,10*6,05	m ²	55,06	
				RAZEM	55,06
5.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(9,1*2+6,05*2)*3,5+9,0*6,05	m ²	160,50	
				RAZEM	160,50
5.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(9,10*2+6,05*2)*3,5	m ²	106,05	
				RAZEM	106,05
5.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.5.1	m ²	55,06	
				RAZEM	55,06
5.5	KNR 9-03 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
		41	m	41,00	
				RAZEM	41,00
5.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.5.2	m ²	160,50	
				RAZEM	160,50
5.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 20	m ²		
		poz.5.1	m ²	55,06	
				RAZEM	55,06
5.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - matowa lateksowa Latex Caparol Samtex 20	m ²		
		poz.5.3	m ²	106,05	
				RAZEM	106,05
5.9	KNR K-04 0104-04 analogia	Montaż odbojników PCV na ścianach	m		
		9,1*2+6,05*2+6	m	36,30	
				RAZEM	36,30
5.10		Montaż kratki wentylacyjnych, wymiar sprawdzić na budowie	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
5.11		Montaż rolet materiałowych wewnętrznych, obsługa ręczna, szt.5	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00