

Kosztorys inwestorski

Remont oddziału ginekologiczno-położniczego

Wartość kosztorysu: zł

Kosztorys inwestorski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Remont oddziału ginekologiczno-położniczego				
1	Rozdział	Pomieszczenie 133				
1.1	Grupa	Pomieszczenie 133				
1.1.1	Element	Roboty budowlane				
1.1.1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	4,565		
1.1.1.2	KNR 903/107/3 (1)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15'mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy	m2	4,565		
1.1.1.3	KNR 202/815/2 analogia	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa -Analogia: zwiększono nakłady ze względu pod przygotowanie podłoża pod tapetę RMS =1.2	m2	49,840		
1.1.1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	49,840		
1.1.1.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	49,840		
1.1.1.6	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2	19,548		
1.1.1.7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	19,548		
1.1.1.8	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - sufity	m2	19,548		
1.1.1.9	KNR 401/818/5	Zerwanie starej posadzki z PCV	m2	19,548		
1.1.1.10	KNNRW 3/809/3	Wyrównanie podłoża betonowych, szlifowanie	m2	19,548		
1.1.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	19,548		
1.1.1.12	ZKNR C 2/605/1 (1)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu	m2	19,548		
1.1.1.13	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu z wykończeniem cokołu	m2	19,548		
1.1.1.14	KNR 401/1205/3 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk gładkich. Tapeta z statestem higienicznym PZH,	m2	5,460		
1.1.1.15	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu - wykładzina ścienna przy punkcie przewijaka dla niemowląt oraz przy umywalce	m2	6,700		
1.1.1.16	Kalkulacja indywidualna	Wywóz oraz utylizacja odpadów rozbiórki	kpl	1,000		
1.1.1.17	KNR AT 13/106/2 analogia	Odbojnice ścienne przyklejane o szerokości 30 cm	mb	4,2		
Razem Roboty budowlane						
Razem Pomieszczenie 133						
1.2	Grupa	Łazienka 133a				
1.2.1	Element	Roboty budowlane				
1.2.1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	15,000		
1.2.1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	2,890		
1.2.1.3	KNR 903/107/3 (1)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15'mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy	m2	15,000		
1.2.1.4	KNNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3'mm, ściany, podłoże z tynku	m2	15,000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.2.1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2	15,000		
1.2.1.6	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłóżu - wykładzina ścienna	m2	15,000		
1.2.1.7	KNNRW 3/809/3	Wyrównanie podłóży betonowych, szlifowanie	m2	2,890		
1.2.1.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome	m2	2,890		
1.2.1.9	ZKNR C 2/605/1 (1)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłóżu	m2	2,890		
1.2.1.10	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłóżu z wykończeniem cokołu	m2	2,890		
1.2.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome	m2	2,890		
1.2.1.12	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez grunтовania, 2-krotne - sufity	m2	2,890		
1.2.1.13	KNNR 2/1103/ 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych pełnych	m2	1,8		
Razem Roboty budowlane						
Razem łazienka 133a						
Razem Pomieszczenie 133						
Wartość rozdziału netto						

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
2	Rozdział	Pomieszczenie 131				
2.1	Grupa	Pomieszczenie 131				
2.1.1	Element	Roboty budowlane				
2.1.1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	4,565		
2.1.1.2	KNR 903/107/3 (1)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15'mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy	m2	4,565		
2.1.1.3	KNR 202/815/2 analogia	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa -Analogia: zwiększono nakłady ze względu pod przygotowanie podłoża pod tapetę RMS =1.2	m2	49,540		
2.1.1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	49,540		
2.1.1.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	49,540		
2.1.1.6	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2	19,788		
2.1.1.7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	19,788		
2.1.1.8	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - sufity	m2	19,788		
2.1.1.9	KNR 401/818/5	Zerwanie starej posadzki z PCV	m2	19,788		
2.1.1.10	KNNRW 3/809/3	Wyrównanie podłoża betonowych, szlifowanie	m2	19,788		
2.1.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	19,788		
2.1.1.12	ZKNR C 2/605/1 (1)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu	m2	19,788		
2.1.1.13	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu z wykończeniem cokołu	m2	19,788		
2.1.1.14	KNR 401/1205/3 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk gładkich. Tapeta z statestem higienicznym PZH, system ochrony antybakteryjnej Bio-Pruf oraz klasyfikację ogniową wg normy EN 13501-1: B-st, d0.	m2	5,460		
2.1.1.15	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu - wykładzina ścienna przy punkcie przewijaka dla niemowląt oraz przy umywalce	m2	6,700		
2.1.1.16	Kalkulacja indywidualna	Wywóz oraz utylizacja odpadów rozbiórki	kp1	1,000		
2.1.1.17	KNR AT 13/106/2 analogia	Odbojnice ściienne przyklejane o szerokości 30 cm	mb	4,2		
Razem Roboty budowlane						
Razem Pomieszczenie 131						
2.2	Grupa	Łazienka 132				
2.2.1	Element	Roboty budowlane				
2.2.1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	15,000		
2.2.1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	2,890		
2.2.1.3	KNR 903/107/3 (1)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15'mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy	m2	15,000		
2.2.1.4	KNNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3'mm, ściany, podłoża z tynku	m2	15,000		
2.2.1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	15,000		
2.2.1.6	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu - wykładzina ścienna	m2	15,000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
2.2.1.7	KNNRW 3/809/3	Wyrównanie podłoża betonowych, szlifowanie	m2	2,890		
2.2.1.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	2,890		
2.2.1.9	ZKNR C 2/605/1 (1)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu	m2	2,890		
2.2.1.10	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu z wykończeniem cokołu	m2	2,890		
2.2.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	2,890		
2.2.1.12	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - sufity	m2	2,890		
2.2.1.13	KNNR 2/1103/ 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych pełnych	m2	1,8		
Razem Roboty budowlane						
Razem łazienka 132						
Razem Pomieszczenie 131						
Wartość rozdziału netto						

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
3	Rozdział	Pomieszczenie 130				
3.1	Grupa	Pomieszczenie 130				
3.1.1	Element	Roboty budowlane				
3.1.1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	4,565		
3.1.1.2	KNR 903/107/3 (1)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15'mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy	m2	4,565		
3.1.1.3	KNR 202/815/2 analogia	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa -Analogia: zwiększono nakłady ze względu pod przygotowanie podłoża pod tapetę RMS =1.2	m2	50,452		
3.1.1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	50,452		
3.1.1.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	50,452		
3.1.1.6	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2	20,088		
3.1.1.7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	20,088		
3.1.1.8	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - sufity	m2	20,088		
3.1.1.9	KNR 401/818/5	Zerwanie starej posadzki z PCV	m2	20,088		
3.1.1.10	KNNRW 3/809/3	Wyrównanie podłoża betonowych, szlifowanie	m2	20,088		
3.1.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	20,088		
3.1.1.12	ZKNR C 2/605/1 (1)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu	m2	20,088		
3.1.1.13	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu z wykończeniem cokołu	m2	20,088		
3.1.1.14	KNR 401/1205/3 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk gładkich. Tapeta z statestem higienicznym PZH, system ochrony antybakteryjnej Bio-Pruf oraz klasyfikację ogniową wg normy EN 13501-1: B-st, d0.	m2	5,460		
3.1.1.15	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu - wykładzina ścienna przy punkcie przewijaka dla niemowląt oraz przy umywalce	m2	6,700		
3.1.1.16	Kalkulacja indywidualna	Wywóz oraz utylizacja odpadów rozbiórki	kp1	1,000		
3.1.1.17	KNR AT 13/106/2 analogia	Odbojnice ściienne przyklejane o szerokości 30 cm	mb	4,2		
Razem Roboty budowlane						
Razem Pomieszczenie 130						
3.2	Grupa	Łazienka 129				
3.2.1	Element	Roboty budowlane				
3.2.1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	16,400		
3.2.1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	3,366		
3.2.1.3	KNR 903/107/3 (1)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15'mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy	m2	16,400		
3.2.1.4	KNNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3'mm, ściany, podłoża z tynku	m2	16,400		
3.2.1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	16,400		
3.2.1.6	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu - wykładzina ścienna	m2	16,400		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
3.2.1.7	KNNRW 3/809/3	Wyrównanie podłoża betonowych, szlifowanie	m2	3,366		
3.2.1.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	3,366		
3.2.1.9	ZKNR C 2/605/1 (1)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu	m2	3,366		
3.2.1.10	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu z wykończeniem cokołu	m2	3,366		
3.2.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	3,366		
3.2.1.12	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - sufity	m2	3,366		
3.2.1.13	KNNR 2/1103/ 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych pełnych	m2	1,8		
Razem Roboty budowlane						
Razem łazienka 129						
Razem Pomieszczenie 130						
Wartość rozdziału netto						

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
4	Rozdział	Korytarz				
4.1	Grupa	Korytarz				
4.1.1	Element	Roboty budowlane				
4.1.1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2 - zabezpieczenie podłogi	m2	63,652		
4.1.1.2	KNR 202/925/ 1 (1) analogia	Osłony stolarki drzwiowej, folią polietylenową - analogia	m2	32,660		
4.1.1.3	KNRW 401/1205/1	Zerwanie starych tapet	m2	98,990		
4.1.1.4	KNR 202/815/ 2 analogia	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa - analogia. Szpachlowanie ścian po zerwaniu tapet ściennych	m2	98,990		
4.1.1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe	m2	98,990		
4.1.1.6	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ściany	m2	98,990		
4.1.1.7	Kalkulacja indywidualna	Przesunięcie drzwi rozsuwanych w części korytarza wraz z osprzętem i przyłączem elektrycznym	kpl	1		
4.1.1.8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż odbojnic i poręczy wraz z utylizacją	mb	68,180		
4.1.1.9	KNR AT 13/106/2 analogia	Odbojnice ściennie przyklejane o szerokości 30 cm	mb	68,180		
4.1.1.10	KNR 401/310/1 (1)	Przemurowanie ścian z cegieł, do 0,5 m ³ /miejsce	m3	0,120		
Razem Roboty budowlane						
Razem Korytarz						
Razem Korytarz						
Wartość rozdziału netto						
Razem rozdziały						
Wartość kosztorysu netto						

Zestawienie robocizny

L.p.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
1.	Cieśle grupa II	r-g	7,16339
2.	Malarze grupa II	r-g	51,80604
3.	Malarze grupa III	r-g	4,4226
4.	Murarze grupa III	r-g	0,7188
5.	Robocizna	r-g	56,18194
6.	Robotnicy	r-g	158,09465
7.	Robotnicy grupa I	r-g	151,33866
8.	Tynkarze grupa II	r-g	6,86187
9.	Tynkarze grupa III	r-g	177,04149

Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm	szt	47,04
2.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	5,46
3.	Deski iglaste obrzynane klasa III	m3	0,01078
4.	Farba emulsyjna	dm3	109,39951
5.	Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	12,51858
6.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	22,72376
7.	Gips budowlany zwykły	kg	89,136
8.	Gładź szpachlowa	kg	300,288
9.	Gładź szpachlowa	kg	278,7884
10.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,23515
11.	Klej do wykładzin	kg	67,535
12.	Klej na bazie pochodnych celulozy (Celtap Lux)	kg	0,68796
13.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	32,4
14.	Listwa instalacyjna z pokrywą	m	84,0112
15.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	11,98789
16.	Ościeżnica	szt	5,4
17.	Piasek do zapraw	m3	0,02856
18.	Preparat gruntujący	dm3	14,3997
19.	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych	m2	5,4
20.	Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	4,27518
21.	Środek gruntujący	dm3	79,34854
22.	Tapeta winylowa zmywalna	m2	18,837
23.	Tynk cementowo-wapienny i cementowy	kg	1 442,28
24.	Woda	m3	1,07717
25.	Wykładzina winylowa	m2	151,2784
26.	Zaprawa samopoziomująca	kg	582,845

Zestawienie sprzętu

L.p.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,0396
2.	Mieszarka	m-g	0,30216
3.	Szlifierka	m-g	54,856
4.	Środek transportowy	m-g	4,35488
5.	Wyciąg	m-g	5,91136
6.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,39
7.	Żuraw okienny przenośny 0.15't	m-g	0,44091