

Przedmiar robót

Remont oddziału ginekologiczno-położniczego

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont oddziału ginekologiczno-położniczego		
1	Rozdział	Pomieszczenie 133		
1.1	Grupa	Pomieszczenie 133		
1.1.1	Element	Roboty budowlane		
1.1.1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,8*1,3+0,5*1,3	2,990000	
		0,35*1,5+0,7*1,5	1,575000	
		RAZEM:	4,565000	m2 4,565
1.1.1.2	KNR 903/107/3 (1)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15 mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy		
Wyliczenie ilości robót:				
		4,565	4,565000	
		RAZEM:	4,565000	m2 4,565
1.1.1.3	KNR 202/815/2 analogia	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa -Analogia: zwiększono nakłady ze względu pod przygotowanie podłoża pod tapetę RMS =1.2		
Wyliczenie ilości robót:				
		6*3	18,000000	
		(3,81*3-(1,05*2,2+1,05*2,2))	6,810000	
		4,18*3	12,540000	
		1,82*3	5,460000	
		(1,82*3-(1*2))	3,460000	
		(1,99*3-(1,2*2))	3,570000	
		RAZEM:	49,840000	m2 49,840
1.1.1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe		
Wyliczenie ilości robót:				
		6*3	18,000000	
		(3,81*3-(1,05*2,2+1,05*2,2))	6,810000	
		4,18*3	12,540000	
		1,82*3	5,460000	
		(1,82*3-(1*2))	3,460000	
		(1,99*3-(1,2*2))	3,570000	
		RAZEM:	49,840000	m2 49,840
1.1.1.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ściany		
Wyliczenie ilości robót:				
		49,84	49,840000	
		RAZEM:	49,840000	m2 49,840
1.1.1.6	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa		
Wyliczenie ilości robót:				
		3,81*6-(1,82*1,82)	19,547600	
		RAZEM:	19,547600	m2 19,548
1.1.1.7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome		
Wyliczenie ilości robót:				
		3,81*6-(1,82*1,82)	19,547600	
		RAZEM:	19,547600	m2 19,548
1.1.1.8	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - sufity		
Wyliczenie ilości robót:				
		19,548	19,548000	
		RAZEM:	19,548000	m2 19,548

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.1.9	KNR 401/818/5	Zerwanie starej posadzki z PCV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,548		19,548000
		RAZEM:		19,548000
			m2	19,548
1.1.1.10	KNNRW 3/809/3	Wyrównanie podłogi betonowych, szlifowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,548		19,548000
		RAZEM:		19,548000
			m2	19,548
1.1.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłogi, powierzchnie poziome		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,548		19,548000
		RAZEM:		19,548000
			m2	19,548
1.1.1.12	ZKNR C 2/605/1 (1)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,548		19,548000
		RAZEM:		19,548000
			m2	19,548
1.1.1.13	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu z wykończeniem cokołu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,548		19,548000
		RAZEM:		19,548000
			m2	19,548
1.1.1.14	KNR 401/1205/3 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk gładkich. Tapeta z statestem higienicznym PZH,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,82*3		5,460000
		RAZEM:		5,460000
			m2	5,460
1.1.1.15	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu - wykładzina ścienna przy punkcie przewijaka dla niemowląt oraz przy umywalce		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,8*2+0,5*2		4,600000
		0,35*2+0,7*2		2,100000
		RAZEM:		6,700000
			m2	6,700
1.1.1.16	Kalkulacja indywidualna	Wywóz oraz utylizacja odpadów rozbiórki	kp1	1,000
1.1.1.17	KNR AT 13/106/2 analogia	Odbojnice ściennie przyklejane o szerokości 30 cm	mb	4,2
1.2	Grupa	Łazienka 133a		
1.2.1	Element	Roboty budowlane		
1.2.1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,7+1,7+1,7+1,7)*2,5-(1*2)		15,000000
		RAZEM:		15,000000
			m2	15,000
1.2.1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,7*1,7		2,890000
		RAZEM:		2,890000
			m2	2,890
1.2.1.3	KNR 903/107/3 (1)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15 mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15		15,000000
		RAZEM:		15,000000
			m2	15,000
1.2.1.4	KNNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłogi z tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15		15,000000
		RAZEM:		15,000000
			m2	15,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m2 15,000
1.2.1.6	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłóży - wykładzina ścienna		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m2 15,000
1.2.1.7	KNNRW 3/809/3	Wyrównanie podłóży betonowych, szlifowanie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,89	2,890000	
		RAZEM:	2,890000	m2 2,890
1.2.1.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,89	2,890000	
		RAZEM:	2,890000	m2 2,890
1.2.1.9	ZKNR C 2/605/1 (1)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłóży		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,89	2,890000	
		RAZEM:	2,890000	m2 2,890
1.2.1.10	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłóży z wykończeniem cokołu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,89	2,890000	
		RAZEM:	2,890000	m2 2,890
1.2.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,89	2,890000	
		RAZEM:	2,890000	m2 2,890
1.2.1.12	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,89	2,890000	
		RAZEM:	2,890000	m2 2,890
1.2.1.13	KNNR 2/1103/ 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych pełnych	m2	1,8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Pomieszczenie 131		
2.1	Grupa	Pomieszczenie 131		
2.1.1	Element	Roboty budowlane		
2.1.1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,8*1,3+0,5*1,3	2,990000	
		0,35*1,5+0,7*1,5	1,575000	
		RAZEM:	4,565000	m2 4,565
2.1.1.2	KNR 903/107/3 (1)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15 mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy		
Wyliczenie ilości robót:				
		4,565	4,565000	
		RAZEM:	4,565000	m2 4,565
2.1.1.3	KNR 202/815/ 2 analogia	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa -Analogia: zwiększono nakłady ze względu pod przygotowanie podłoża pod tapetę RMS =1.2		
Wyliczenie ilości robót:				
		6*3	18,000000	
		(3,85*3-(1,05*2,2+1,05*2,2))	6,930000	
		4,18*3	12,540000	
		1,82*3	5,460000	
		(1,82*3-(1*2))	3,460000	
		(1,85*3-(1,2*2))	3,150000	
		RAZEM:	49,540000	m2 49,540
2.1.1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe		
Wyliczenie ilości robót:				
		49,54	49,540000	
		RAZEM:	49,540000	m2 49,540
2.1.1.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ściany		
Wyliczenie ilości robót:				
		49,54	49,540000	
		RAZEM:	49,540000	m2 49,540
2.1.1.6	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa		
Wyliczenie ilości robót:				
		3,85*6-(1,82*1,82)	19,787600	
		RAZEM:	19,787600	m2 19,788
2.1.1.7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome		
Wyliczenie ilości robót:				
		19,788	19,788000	
		RAZEM:	19,788000	m2 19,788
2.1.1.8	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - sufity		
Wyliczenie ilości robót:				
		19,788	19,788000	
		RAZEM:	19,788000	m2 19,788
2.1.1.9	KNR 401/818/5	Zerwanie starej posadzki z PCV		
Wyliczenie ilości robót:				
		19,788	19,788000	
		RAZEM:	19,788000	m2 19,788
2.1.1.10	KNNRW 3/809/3	Wyrównanie podłoży betonowych, szlifowanie		
Wyliczenie ilości robót:				
		19,788	19,788000	
		RAZEM:	19,788000	m2 19,788

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.1.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,788	19,788000	
		RAZEM:	19,788000	m2 19,788
2.1.1.12	ZKNR C 2/605/1 (1)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,788	19,788000	
		RAZEM:	19,788000	m2 19,788
2.1.1.13	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu z wykończeniem cokołu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,788	19,788000	
		RAZEM:	19,788000	m2 19,788
2.1.1.14	KNR 401/1205/3 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk gładkich. Tapeta z statestem higienicznym PZH, system ochrony antybakteryjnej Bio-Pruf oraz klasyfikację ogniową wg normy EN 13501-1: B-st, d0.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,82*3	5,460000	
		RAZEM:	5,460000	m2 5,460
2.1.1.15	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu - wykładzina ścienna przy punkcie przewijaka dla niemowląt oraz przy umywalce		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,8*2+0,5*2	4,600000	
		0,35*2+0,7*2	2,100000	
		RAZEM:	6,700000	m2 6,700
2.1.1.16	Kalkulacja indywidualna	Wywóz oraz utylizacja odpadów rozbiórki	kpl	1,000
2.1.1.17	KNR AT 13/106/2 analogia	Odbojnice ściennie przyklejane o szerokości 30 cm	mb	4,2
2.2	Grupa	Łazienka 132		
2.2.1	Element	Roboty budowlane		
2.2.1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,7+1,7+1,7+1,7)*2,5-(1*2)	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m2 15,000
2.2.1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,7*1,7	2,890000	
		RAZEM:	2,890000	m2 2,890
2.2.1.3	KNR 903/107/3 (1)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15 mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m2 15,000
2.2.1.4	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóża z tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m2 15,000
2.2.1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m2 15,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2.1.6	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu - wykładzina ścienna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m2
				15,000
2.2.1.7	KNNRW 3/809/3	Wyrównanie podłoża betonowych, szlifowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,89	2,890000	
		RAZEM:	2,890000	m2
				2,890
2.2.1.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,89	2,890000	
		RAZEM:	2,890000	m2
				2,890
2.2.1.9	ZKNR C 2/605/1 (1)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,89	2,890000	
		RAZEM:	2,890000	m2
				2,890
2.2.1.10	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu z wykończeniem cokołu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,89	2,890000	
		RAZEM:	2,890000	m2
				2,890
2.2.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,89	2,890000	
		RAZEM:	2,890000	m2
				2,890
2.2.1.12	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,89	2,890000	
		RAZEM:	2,890000	m2
				2,890
2.2.1.13	KNNR 2/1103/ 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych pełnych	m2	1,8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	Pomieszczenie 130		
3.1	Grupa	Pomieszczenie 130		
3.1.1	Element	Roboty budowlane		
3.1.1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,8*1,3+0,5*1,3	2,990000	
		0,35*1,5+0,7*1,5	1,575000	
		RAZEM:	4,565000	m2 4,565
3.1.1.2	KNR 903/107/3 (1)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15 mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy		
Wyliczenie ilości robót:				
		4,565	4,565000	
		RAZEM:	4,565000	m2 4,565
3.1.1.3	KNR 202/815/ 2 analogia	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa -Analogia: zwiększono nakłady ze względu pod przygotowanie podłoża pod tapetę RMS =1.2		
Wyliczenie ilości robót:				
		6*3	18,000000	
		(3,90*3-(1,29*2,2+1,05*2,2))	6,552000	
		4,18*3	12,540000	
		2,1*3	6,300000	
		(1,82*3-(1*2))	3,460000	
		(2,0*3,0-(1,2*2))	3,600000	
		RAZEM:	50,452000	m2 50,452
3.1.1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe		
Wyliczenie ilości robót:				
		50,452	50,452000	
		RAZEM:	50,452000	m2 50,452
3.1.1.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ściany		
Wyliczenie ilości robót:				
		50,452	50,452000	
		RAZEM:	50,452000	m2 50,452
3.1.1.6	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa		
Wyliczenie ilości robót:				
		3,9*6-(1,82*1,82)	20,087600	
		RAZEM:	20,087600	m2 20,088
3.1.1.7	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome		
Wyliczenie ilości robót:				
		20,088	20,088000	
		RAZEM:	20,088000	m2 20,088
3.1.1.8	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - sufity		
Wyliczenie ilości robót:				
		20,088	20,088000	
		RAZEM:	20,088000	m2 20,088
3.1.1.9	KNR 401/818/5	Zerwanie starej posadzki z PCV		
Wyliczenie ilości robót:				
		20,088	20,088000	
		RAZEM:	20,088000	m2 20,088
3.1.1.10	KNNRW 3/809/3	Wyrównanie podłoży betonowych, szlifowanie		
Wyliczenie ilości robót:				
		20,088	20,088000	
		RAZEM:	20,088000	m2 20,088

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.1.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome		
	Wyliczenie ilości robót:			
		20,088	20,088000	
		RAZEM:	20,088000	m2 20,088
3.1.1.12	ZKNR C 2/605/1 (1)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		20,088	20,088000	
		RAZEM:	20,088000	m2 20,088
3.1.1.13	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu z wykończeniem cokołu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		20,088	20,088000	
		RAZEM:	20,088000	m2 20,088
3.1.1.14	KNR 401/1205/3 (2)	Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk gładkich. Tapeta z statestem higienicznym PZH, system ochrony antybakteryjnej Bio-Pruf oraz klasyfikację ogniową wg normy EN 13501-1: B-st, d0.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,82*3	5,460000	
		RAZEM:	5,460000	m2 5,460
3.1.1.15	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu - wykładzina ścienna przy punkcie przewijaka dla niemowląt oraz przy umywalce		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,8*2+0,5*2	4,600000	
		0,35*2+0,7*2	2,100000	
		RAZEM:	6,700000	m2 6,700
3.1.1.16	Kalkulacja indywidualna	Wywóz oraz utylizacja odpadów rozbiórki	kpl	1,000
3.1.1.17	KNR AT 13/106/2 analogia	Odbojnice ściennie przyklejane o szerokości 30 cm	mb	4,2
3.2	Grupa	Łazienka 129		
3.2.1	Element	Roboty budowlane		
3.2.1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,98+1,7+1,98+1,7)*2,5-(1*2)	16,400000	
		RAZEM:	16,400000	m2 16,400
3.2.1.2	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,7*1,98	3,366000	
		RAZEM:	3,366000	m2 3,366
3.2.1.3	KNR 903/107/3 (1)	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15 mm, wyprawa gładzona, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16,4	16,400000	
		RAZEM:	16,400000	m2 16,400
3.2.1.4	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóża z tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16,4	16,400000	
		RAZEM:	16,400000	m2 16,400
3.2.1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16,4	16,400000	
		RAZEM:	16,400000	m2 16,400

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.2.1.6	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu - wykładzina ścienna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,4	16,400000	
		RAZEM:	16,400000	m2
				16,400
3.2.1.7	KNNRW 3/809/3	Wyrównanie podłoża betonowych, szlifowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,366	3,366000	
		RAZEM:	3,366000	m2
				3,366
3.2.1.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,366	3,366000	
		RAZEM:	3,366000	m2
				3,366
3.2.1.9	ZKNR C 2/605/1 (1)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,366	3,366000	
		RAZEM:	3,366000	m2
				3,366
3.2.1.10	ZKNR C 2/606/1	Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu z wykończeniem cokołu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,366	3,366000	
		RAZEM:	3,366000	m2
				3,366
3.2.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,366	3,366000	
		RAZEM:	3,366000	m2
				3,366
3.2.1.12	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,366	3,366000	
		RAZEM:	3,366000	m2
				3,366
3.2.1.13	KNNR 2/1103/ 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych pełnych	m2	1,8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	Korytarz		
4.1	Grupa	Korytarz		
4.1.1	Element	Roboty budowlane		
4.1.1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią + demontaż foli R*2 - zabezpieczenie podłogi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,3+1+0,87+1,2+4,46+1,2+0,89+1,2+4,52+1,2+0,41+1,21+0,43+2,99+1,18)*2,54	63,652400	
		RAZEM:	63,652400	m2
				63,652
4.1.1.2	KNR 202/925/ 1 (1) analogia	Osłony stolarki drzwiowej, folią polietylenową - analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*(1,2+1,2+1,2+1,2+1,21+0,8+1+1,2+1,2+1+1,94+1,18+2)	32,660000	
		RAZEM:	32,660000	m2
				32,660
4.1.1.3	KNRW 401/1205/1	Zerwanie starych tapet		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,3+1+0,87+1,2+4,46+1,2+0,89+1,2+4,52+1,2+0,41+1,21+0,43+2,99+1,18)*2,5	62,650000	
		(2,3+1+0,87+1,2+4,46+1,2+0,89+1,2+4,52+1,2+0,41+1,21+0,43+2,99+1,18)*2,5	62,650000	
		2,54*2,5	6,350000	
		Stolarka drzwiowa	-2*(1,2+1,2+1,2+1,2+1,21+0,8+1+1,2+1,2+1+1,94+1,18+2)	-32,660000
		RAZEM:	98,990000	m2
				98,990
4.1.1.4	KNR 202/815/ 2 analogia	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa - analogia. Szpachlowanie ścian po zerwaniu tapet ściennych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		98,99	98,990000	
		RAZEM:	98,990000	m2
				98,990
4.1.1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		98,99	98,990000	
		RAZEM:	98,990000	m2
				98,990
4.1.1.6	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		98,99	98,990000	
		RAZEM:	98,990000	m2
				98,990
4.1.1.7	Kalkulacja indywidualna	Przesunięcie drzwi rozsuwanych w części korytarza wraz z osprzętem i przyłączem elektrycznym	kpł	1
4.1.1.8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż odbojnic i poręczy wraz z utylizacją		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,3+1+0,87+4,46+0,89+4,52+0,41+0,43+2,99+2,47+2,94+0,34+0,88+1,51+6,94+1,14)*2	68,180000	
		RAZEM:	68,180000	mb
				68,180
4.1.1.9	KNR AT 13/106/2 analogia	Odbojnice ściennie przyklejane o szerokości 30 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		68,180	68,180000	
		RAZEM:	68,180000	mb
				68,180
4.1.1.10	KNR 401/310/1 (1)	Przemurowanie ścian z cegieł, do 0,5 m ³ /miejsce		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,4*0,3*1	0,120000	
		RAZEM:	0,120000	m3
				0,120