LEGENDA:

- Instalacja grzewcza zasilania grzejników i central wentylacyjnych
- Instalacja ogrzewania podłogowego
- Instalacja glikolowego odzysku ciepła
- Instalacja freonowa
- Instalacja wody lodowej

- CO... — Pion instalacji grzewczej zasilającej grzejniki
- CT... — Pion instalacji grzewczej zasilającej centrale wentylacyjne
- OP... — Pion instalacji grzewczej zasilającej ogrzewanie podłogowe
- F... — Pion instalacji freonowej
- WL... — Pion instalacji wody lodowej
- G... — Pion instalacji glikolowej

- 22 400x700 Q=650W — Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym. Typ grzejnika, wymiar (wys. x szer.). Moc grzejnika
- 22 400x700 (PB) Q=650W — Grzejnik płytowy z podłączeniem bocznym. Typ grzejnika, wymiar (wys. x szer.). Moc grzejnika, PB - podłączenie boczne
- INDN 480x1600 Q=170W — Grzejnik łazienkowy z podłączeniem dolnym. Typ grzejnika, wymiar (wys. x szer.). Moc grzejnika

OP
—
A=...m2
q=...W/m2
a=...cm
L=...mb
— Obieg ogrzewania podłogowego
-numer obiegu
-powierzchnia
-max. jednostkowa
-rozstaw rurek grzewczych
-długość obiegu

- KK — Klimakonwektor
- 20°C — Obliczeniowa temperatura wewnątrz pomieszczeń
- Grupy armatury regulacyjnej bądź pomiarowej wg. schematu instalacji grzewczo chłodzących rys. LG-06-01
- RO — Rura osłonowa stalowa
- Cieplomierz
- Zawory odcinające
- P.POŻ. — Przejście p.poż.

UWAGI:

1) Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć p.poż. zgodnie z odpornością przegrody.
2) W najwyższych punktach instalacji należy montować automatyczne zawory odpowietrzające; w najniższych zawory spustowe.

Skarska S.A.
Kierownik działu instalacyjnych
Tomasz Radziecki
upr. bud. nr WKI/0150/PWOS/12

Wykonano zgodnie z rysunkiem i naniesionymi zmianami

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

INWESTOR:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIALCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.K.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

GŁÓWNY PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH: mgr inż. PIOTR KLIŃSKI	UPRAWNIENIA: 235/PWI/91	SPECJALNOŚĆ: instalacje sanitarne	PODPIS
OPRACOWANIE: mgr inż. KONRAD MICHALSKI		instalacje sanitarne	
mgr inż. MAREK JACUBOWSKI		instalacje sanitarne	
mgr inż. PRZEMYSŁAW DYRDAŁ		instalacje sanitarne	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. GRZEGORZ PISKORZ	35/P/98	instalacje sanitarne	

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: MARZEC 2015
SKALA: 1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
Instalacje grzewczo-chłodzące prowadzone nad posadzką. Rzut kondygnacji +4.

NR RYSUNKU: LG-01-06b
REWIZJA: Rew. 01