

Zabudowy meblowe do pomieszczeń A118,A119 i A120 – na potrzeby Centrum Transferu Technologii

termin realizacji – 2-4 tygodnie

Gwarancja – 24-36 miesięcy

Transport i montaż wliczone w cenę – meble winny być złożone „na gotowo” i wniesione do pomieszczeń zgodnie ze wskazaniem lokalizacji, elementy do zmontowania na miejscu – po stronie Wykonawcy, Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest posprzątać i zabrać śmieci, resztę materiałów i opakowania.

Zawiasy - preferowane Blum lub zamiennik tej samej klasy

Szuflady - preferowane Blum lub zamiennik tej samej klasy

Uchwyty – wg wzoru (Wykonawca podczas pomiarów przedłoży 2-3 do wyboru i akceptacji)

nóżki + cokoły – 10cm

obrzeże dopasowane kolorystycznie do danej płyty

elementy konstrukcyjne z płyty #18mm - zastosowane obrzeże PCV - 1mm

wszystkie fronty i blaty - zastosowane obrzeże PCV - 2mm

kierunki otwierania frontów – do ustalenia na wizji lokalnej

Wszystkie fronty zamykane na kluczyk

System jezdny do drzwi suwanych - Wykonawca podczas pomiarów przedłoży 2-3 do wyboru i akceptacji, kolorystyka do ustalenia

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i weryfikacji pomiarów pomieszczeń i wnęk, w których przewidziane są zabudowy.

Przelotki i otwory na kable – do ustalenia podczas pomiarów + brak pleców/otwory w plecach, wycięcia na gniazdka w płycie na ścianę – po stronie Wykonawcy

Zastosowane wizualizacje są poglądowe - kolorystyka i okucia wg ustaleń (najpóźniej 1 tydzień po podpisaniu umowy – lub według ustaleń po zgłoszeniu gotowości pomieszczeń – na wizji lokalnej) i/lub wg szczegółowego opisu