

### **Zmiany i uszczegółowienie zakresu planowanej realizacji w stosunku do projektu wykonawczego:**

1. Schody w holu wejściowym (pom. 67):
  - przewidziana wykładzina PCV tylko na nastopnicach;
  - krawędzie stopni zabezpieczyć profilem stalowym (dokładny dobór profilu na etapie realizacji);
  - podstopnice należy doczyścić, wyrównać, przemaalować.
2. Pozostałe schody i klatki schodowe:
  - rodzaj okładziny bez zmian;
  - schody lastrico: uzupełnić ubytki w technologii lastrico lanego, wyczyścić i doprowadzić do oryginalnej nawierzchni.
  - schody drewniane: wymiana i/lub naprawa elementów drewnianych, renowacja, cyklizowanie, malowanie, lakierowanie.
3. Posadzki istniejące pozostają jako lastrykowe na całej przestrzeni objętej zakresem inwestycji, jedynie należy je odrestaurować i uzupełnić miejscowe ubytki (analogicznie jak klatki schodowe).
4. W całym obszarze należy ujednolicić cokoliki przy poszczególnych rodzajach nawierzchni – wszystkie cokoliki wykonać na wzór istniejących zabytkowych.
5. Renowacja wiatrołapu przy zachowaniu dotychczasowej formy.
  - naprawa obudowy drewnianej – uzupełnienie ubytków, naprawa, czyszczenie, malowanie, wymiana oszklenia (szkło bezpieczne spełniające aktualne normy i przepisy), wymiana okuć drzwiowych na wzór istniejących;
  - naprawa istniejącej posadzki poprzez wymianę zniszczonych płytek oraz demontaż wycieraczki;
  - przygotowanie trzech wnęk pod osadzenie wycieraczek systemowych;
  - montaż trzech wycieraczek wewnętrznych;
  - demontaż zabudowy sufitowej;
  - wykonanie nowego sufitu w systemie lekkiej zabudowy przy zapewnieniu możliwości dostępu do zlokalizowanych nad sufitem okien.
6. Renowacja 4 sztuk drzwi zabytkowych obejmuje również wymianę szklenia (szkło bezpieczne spełniające aktualne normy i przepisy)
7. Wykonanie zabudów (blend) koryt kablowych zlokalizowanych w korytarzach i na ciągach komunikacyjnych w systemie lekkiej zabudowy.
8. Nieczynne instalacje elektryczne należy zdemontować, a pozostałe odpowiednio zabezpieczyć na czas prowadzenia prac wykończeniowych na ścianach i sufitach.
9. Konieczność uwzględnienia wzmocnienia stropu do montażu lamp oświetleniowych w duszy klatki schodowej (najwyższa kondygnacja).