

Zabudowa Strefy Studenta B400 – na potrzeby WZNJ

termin realizacji – 14-28 dni

Gwarancja – 24-36 miesięcy

Transport i montaż wliczone w cenę – meble winny być złożone „na gotowo” i wniesione do pomieszczeń zgodnie ze wskazaniem lokalizacji, elementy do zmontowania na miejscu – po stronie Wykonawcy, Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest posprzątać i zabrać śmieci, resztę materiałów i opakowania.

obrzeże dopasowane kolorystycznie do danej płyty

elementy konstrukcyjne z płyty #18mm - zastosowane obrzeże PVC - 1mm

wszystkie elementy widoczne ozdobne, blaty - zastosowane obrzeże PVC - 2mm

kierunki usłojenia, łączenia płyt w widocznych miejscach, które przekraczają maksymalny wymiar zastosowanych płyt meblowych – do ustalenia podczas pomiarów

Tapicerka winna być z materiału trudnopalnego, odpornego na ścieranie, wodoodporna – struktura i kolor do wyboru na pomiarach – Wykonawca dostarczy 2-3 próbki do wyboru, dopasowane do koloru wskazanego w charakterystyce produktu

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i weryfikacji pomiarów lokalizacji, w której przewidziane są zabudowy.

Zastosowane wizualizacje są poglądowe - kolorystyka i okucia wg ustaleń (najpóźniej 1 tydzień po podpisaniu umowy – lub według ustaleń po zgłoszeniu gotowości pomieszczeń – na wizji lokalnej) i/lub wg szczegółowego opisu

Wymagane certyfikaty o trudnopalności dla zastosowanych materiałów – płyt, listew, tapicerki itp.

Wymagane atesty odporności na ścieranie (powyżej 20000), wodoodporności zastosowanego materiału na tapicerkę.

Miejsce, w którym należy dokonać montażu zabudowy jest ogólnodostępne. Znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (budynek B) przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni- korytarz Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości (4 piętro). Wykonawcy w razie potrzeby mają możliwość samodzielnego udania się na miejsce realizacji w celu dokonania oględzin przed złożeniem oferty.