

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Collegium Maius - pomieszczenie socjalne dla studentów
ADRES INWESTYCJI : ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznań, ul. H.Wieniawskiego 1
DATA OPRACOWANIA : 26.09.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.09.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Instalacje wod-kan			
1	KNR 4-02		Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-06		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	KNR 4-02		Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-03		1	kpl.	1,000	
	analogia				RAZEM	1,000
3	KNR 4-02		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-15		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
d.1	0208-01		2	m	2,000	
	z.sz.3.3.9905				RAZEM	2,000
5	KNR-W 2-15		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - podejście do zlewozmywaka i zmywarki - obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.		
d.1	0211-01		2	podej.	2,000	
	z.sz.3.3.9905				RAZEM	2,000
6	KNR-W 2-15		Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0131-01		5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
7	KNNR 4		Rurociągi wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE 20x2.25	m		
d.1	0112-01		1,5	m	1,500	
					RAZEM	1,500
8	KNNR 4		Rurociągi wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE 16x2,0	m		
d.1	0112-01		2,5	m	2,500	
	analogia				RAZEM	2,500
9	KNR 0-34		Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
d.1	0101-06		4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
10	KNR-W 2-15		Baterie umywalkowe i zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-01		2	szt.	2,000	
	analogia				RAZEM	2,000
11	KNR 2-15		Montaż umywalki podblatowej	szt.		
d.1	0221-02		1	szt.	1,000	
	analogia				RAZEM	1,000
12	KNR-W 2-15		Montaż zlewozmywaka kuchennego dwukomorowego	szt.		
d.1	0229-05		1	szt.	1,000	
	analogia				RAZEM	1,000
2			Instalacja c.o.			
13	KNR 4-02		Demontaż grzejnika, zabezpieczenie/ zafoliowanie grzejnika oraz zaworów termostatycznych, ponowny montaż istniejących grzejników po malowaniu pomieszczeń	kpl.		
d.2	0516-03 z.		1	kpl.	1,000	
	sz.3.2.2.9906-2				RAZEM	1,000
	analogia					
14	KNR-W 2-15		Grzejniki stalowe dwupłytowe	szt.		
d.2	0418-05		1	szt.	1,000	
	analogia				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-15		Zakup oraz montaż zaworu termostatycznego	szt.		
d.2	0412-02		1	szt.	1,000	
	analogia				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-15 0412-02 analogia		Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
17	KNNR 4 0112-01 analogia		Rurociągi wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE 16x2,0	m		
			24	m	24,000	
					RAZEM	24,000
18	KNR 0-34 0101-06		Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-warstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
			24	m	24,000	
					RAZEM	24,000
3			Wentylacja			
19	KNR 2-17 0137-01		Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
20	KNR 2-17 0206-01 analogia		Wentylator wyciągowy	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
21	KNR 2-17 0113-03		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
			18*0,16	m ²	2,880	
					RAZEM	2,880
22	KNR 2-17 0155-02		Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm L = 600mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
23	KNR 2-16 0306-08 analogia		Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną o gr.30mm z folią aluminiową	m ²		
			14*0,16	m ²	2,240	
					RAZEM	2,240
24	KNR 2-17 0137-01 analogia		Wyrzutnia	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			Roboty budowlane			
25	KNR-W 2-02 2003-07 z.sz.5.1. 9929-03 analogia		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m ²		
			3	m ²	3,000	
					RAZEM	3,000
26	KNR 4-01 0336-07		Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
27	KNR 4-01 0326-02		Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000