
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : IIKWIDACJA ZAPADLISKA ZA BUDYNKIEM D.

ADRES INWESTYCJI : UL. H. DĄBROWSKIEGO 165, 60-594 POZNAŃ

INWESTOR : UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ADRES INWESTORA : UL. H. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR. INŻ. JAROSŁAW MILEWSKI

DATA OPRACOWANIA : 29.09.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.09.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY CHODNIKOWE			
1.1		WEJŚCIE BUDYNKU D			
1 d.1.1	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej 5,5*4	m ² m ²	 22,000	
				RAZEM	22,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm poz.1	m ² m ²	 22,000	
				RAZEM	22,000
3 d.1.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym poz.1*1	m ³ m ³	 22,000	
				RAZEM	22,000
4 d.1.1	KNR 2-01 0207-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.3	m ³ m ³	 22,000	
				RAZEM	22,000
5 d.1.1	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.1	m ² m ²	 22,000	
				RAZEM	22,000
6 d.1.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu -stopień zagęszczenia do Is=0,99 Krotność = 4 (łączna grubość w-wy 10 cm) poz.1	m ² m ²	 22,000	
				RAZEM	22,000
7 d.1.1	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.1	m ² m ²	 22,000	
				RAZEM	22,000
8 d.1.1	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV 4+4	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
9 d.1.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.8*0,3*0,3	m ³ m ³	 0,720	
				RAZEM	0,720
10 d.1.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej poz.8	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
11 d.1.1	KNR 2-31 0307-02	Nawierzchnia z klinkieru drogowego układanego na rąb na podsypce nowej cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.1	m ² m ²	 22,000	
				RAZEM	22,000