
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112200-7	Usuwanie powłoki gleby
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie działki budowlanej przy budynku ILO w Rawiczu

ADRES INWESTYCJI: 63-900 Rawicz, ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 29

NAZWA INWESTORA: Powiat Rawicki

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Inżynierjna - Drogowa Kamil Gorszki

DATA OPRACOWANIA: 09.2025

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

09.2025

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Utworzenie działki budowlanej przy budynku ILO w Rawiczu						
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45100000-8	D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi				
d.1.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,029		
d.1.1	Geodezja kalk. własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1,000		
1.2	45110000-1	D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg				
d.1.2	KNR 19-01 0106-04	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych na podsypce piaskowo-cementowej	m2	9,500		
d.1.2	KSNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	11,400		
d.1.2	KNNR 1 0202-08 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi - ZAŁADUNEK I WYWÓZ ELEMENTÓW ROZBIÓRKOWYCH	m3	2,128		
d.1.2	wycena indywidualna	Utylizacja materiału z wykopu - ELEMENTY ROZBIÓRKOWE	m3	2,128		
2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1	45112200-7	D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				
d.2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 46 cm	m2	294,380		
d.2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m2	5,420		
d.2.1	KNR 2-01 0229-03 analogia	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV - hałdowanie ziemi z wykopu	m3	136,824		
d.2.1	KNNR 1 0206-03 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m3	136,824		
d.2.1	kalk. własna	Utylizacja gruntu z wykopu	m3	136,824		
3		D-04.00.00 PODBUDOWA				
3.1	45233000-9	D- 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
d.3.1	KNKRB 6 0101-06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV	m2	344,030		
3.2	45233000-9	D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
d.3.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	294,380		
3.3	45233000-9	D-04.05.01 Warstwa mrozochronna i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem				
d.3.3	KNR 2-23 0105-01 analogia	Podbudowa betonowa zagęszczana ręcznie o grubości 15 cm - Mieszanka lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4 ≤ 6,0 MPa	m2	294,380		
4		D-05.00.00 NAWIERZCHNIA				
4.1	45233220-7	D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej				
d.4.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	338,610		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
5		D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	45233120-6	D - 06.04.01 Plantowanie terenu, skarp, dna wykopu i korony				
16 d.5.1	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - TERENY ZIELONE	m2	41,000		
6		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
6.1	45233120-6	D-08.03.01 Obrzeża betonowe				
17 d.6.1	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	42,670		
18 d.6.1	KNKRB 6 0401-04	Ława pod krawężniki z oporem z mieszanki betonowej	m3	1,707		
7		D-10.00.00 INNE ROBOTY				
7.1	45233220-7	Opaska żwirowa				
19 d.7.1	kalk. własna	Zakup piasku z dowozem	m3	0,815		
20 d.7.1	KNNR-W 10 2209-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów ręcznie z gruntu kat. I-II złożonego w odkładzie	m3	0,815		
21 d.7.1	KNR 2-02 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - warstwa nawierzchniowa ze żwiru	m3	0,543		
22 d.7.1	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2	5,420		
7.2	45233120-6	Obsługa geologiczna				
23 d.7.2	Geologia kalk. własna	Koszt - obsługi geologicznej podczas realizacji inwestycji	kpl	1,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						