

## **Meble i zabudowy do Dziekanatu i Biura Kierownika Dziekanatu – na potrzeby** **WZNJ**

termin realizacji – 10,16 dni

Gwarancja – 24-36 miesięcy

Transport i montaż wliczone w cenę – meble winny być złożone „na gotowo” i wniesione do pomieszczeń zgodnie ze wskazaniem lokalizacji, elementy do zmontowania na miejscu – po stronie Wykonawcy, Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest posprzątać i zabrać śmieci, resztę materiałów i opakowania.

obrzeże dopasowane kolorystycznie do danej płyty

elementy konstrukcyjne z płyty #18mm - zastosowane obrzeże PVC - 1mm

wszystkie elementy widoczne ozdobne, blaty - zastosowane obrzeże PVC - 2mm

kierunki ułożenia, łączenia płyt w widocznych miejscach, które przekraczają maksymalny wymiar zastosowanych płyt meblowych – do ustalenia podczas pomiarów

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i weryfikacji pomiarów lokalizacji, w której przewidziane są zabudowy.

Zastosowane wizualizacje są poglądowe - kolorystyka i okucia wg ustaleń (najpóźniej 1 tydzień po podpisaniu umowy – lub według ustaleń po zgłoszeniu gotowości pomieszczeń – na wizji lokalnej) i/lub wg szczegółowego opisu

**Po dokonaniu wyboru oferty, Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji materiałów i pomiarów na miejscu. Wymagany próbnik płyt oraz wzór uchwytów i systemu jezdnego do drzwi suwanych oraz zamki (w szczególności do drzwi suwanych).**