kraty wewnętrzne w oknach do renowacji , oczyścić kratę ze starych powłok malarskich , kraty do malowania

we wskazanych pomieszczeniach wykonać instalację klimatyzacji
jednostka zewnętrzna do usytuowania na dachu

istniejący zlew do demontażu , płytko ceramiczne nad zlewem do skucia

istniejące parapety do demontażu

Pomieszczenie 026
A: 31,7 m^2
wykładzina pcv

płytki ceramiczne nad zlewem do skucia
(wymiary 80/40 cm)

w pomieszczeniu wykonać instalację klimatyzacji wg. projektu instalacje sanitarne

w pomieszczeniu 025a ze ścian i sufitów usunąć stare powłoki malarskie
wykonać nowe gładzie gispowe zagruntować i pomalować.

Pomieszczenie 025a
A: 32,6 m^2
wykładzina pcv

Pomieszczenie 025
A: 15,6 m^2
wykładzina pcv

istniejąca wykładzina pcv do demontażu

drzwi do demontażu

Tomasz Borowiecki TIM ARCHITEKCI S.C.
ul.Szajnowicza Iwanowa 67/2, 42-200 Częstochowa
tel. 607 047 198
e-mail: tb@timarchitekci.pl
www.timarchitekci.pl
architekci

INWESTYCJA:
PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH 025A I 026 NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW - KATEDRA FIZYKI

BRANŻA: ARCHITEKTURA

TEMAT: RZUT - stan istniejący roboty demontażowe

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Tomasz Borowiecki
Uprawnienia nr 20/05/SLOOKK/II

PODPIS:

FAZA: PROJEKT
REWIZJA: 00
NR RYSUNKU: A1
DATA: VIII.2025
SKALA: 1:50