

Przedmiar robót 13P-25-B.

Roboty budowlane

Obiekt	Pomieszczenia 025A i 026 NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa	Politechnika Częstochowska Al. Armii Krajowej 19 w Częstochowie
Inwestor	POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA ul. Dąbrpowskiego 69 42-200 Częstochowa

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - Dz.U.2021 poz. 2458

Sporządził	Jan Uliński upr. UAN-VIII-7342/75/93	SLK/BO/1910/02
------------	--------------------------------------	----------------

Częstochowa 27 wrzesień 2025 r.

Pomieszczenia 025A i 026 NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Remont pomieszczenia 025a.		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
2	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 0,90*2,00*0,24	m3	0,43
		razem	m3	0,43
3	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 0,90*2,00*2	m2	3,60
		razem	m2	3,60
4	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
5	KNR-W 2-02 1025/03	Ościeżnice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt	1,00
6	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone 0,90*2,00	m2	1,80
		razem	m2	1,80
7	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	32,60
8	KNR K-08 0101/01	Zmycie mechaniczne podłoża	m2	32,60
9	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	32,60
10	NNRNKB 7 1132/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm	m2	32,60
11	KNR-W 2-02 1126/07	Warstwy gruntujące przy posadzkach PLASTIDUR epoksydowych, niezbrojonych	m2	32,60
12	KNR-W 2-02 1126/02	Posadzki PLASTIDUR epoksydowe, wylewano-szpachlowe ENS o grubości 3,05- do 5,0mm - p/a grubości 1,5 mm (Krotność= 0,5)	m2	32,60
13	KNR 4-01 1212/06	Miniowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2,80*2,18*2	m2	12,21
		razem	m2	12,21
14	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	12,21
15	KNR 2-02u1 U-0202-0005 00/01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe -p/a płyty MDF Grzejniki 2,80*0,66*2 Filtr 3,00*0,72	m2	3,70
			m2	2,16
		razem	m2	5,86
16	KNR 2-02u1 U-0202-0005 00/03	Lakierowanie osłon na grzejniki	m2	5,86
17	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	4,50
18	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1,80*2,50	m2	4,50
		razem	m2	4,50
19	KNR 0-12 0829/10	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 59,8x119,8cm metodą zwykłą	m2	4,50

Pomieszczenia 025A i 026 NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 32,60 (5,52+5,91)*2*3,06 -2,80*2,18*2		
			m2	32,60
			m2	69,95
			m2	-12,21
		razem	m2	90,34
21	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	32,60
22	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (5,91+5,52)*2*3,06 -2,80*2,18*2		
			m2	69,95
			m2	-12,21
			m2	57,74
23	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeże i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (2,80+2,18*2)*2*0,15		
			m2	2,15
			m2	2,15
			m2	2,15
24	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 32,60+57,74+2,15		
			m2	92,49
			m2	92,49
			m2	92,49
25	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2,80*2		
			m	5,60
			m	5,60
			m	5,60
26	KNR 4-01 0321/02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m - p/a z konglomeratu	szt	2,00
27	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	1,00
28	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 13)		
			m3	1,00
29	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania gruzu		
			m3	1,00
30	Kalkulacja indywidualna	Stoły		
			szt	12,00

Pomieszczenia 025A i 026 NA WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	Remont pomieszczenia 025a.							
	Razem							