

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja obecnej pracowni komputerowej 3/8 (L-306) na dwa pomieszczenia biurowe w budynku  
Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych  
ADRES INWESTYCJI : Collegium Geographicum ul. Bogumiła Krzygowskiego 10 w Poznaniu  
INWESTOR : Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : ul. H. Wieniawskiego 1, Poznań  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Małanowski  
DATA OPRACOWANIA : 20.02.2026

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	1,00 % M
Zysk [Z] .....	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.02.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Wykonanie przebicia otworu w ścianie z korytarza do pomieszczenia				0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wymiana sufitu podwieszanego				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie ścianki działowej z g-k				0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prace malarskie				0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wymiana wykładzin podłogowych				0,00	0,00	0,00	0,00
6	Montaż drzwi wewnętrznych przekazanych przez Użytkownika				0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wykonanie przebicia otworu w ścianie z korytarza do pomieszczenia</b>			
1	KNR 4-01	Rozębranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	1,10*2,20*1	m <sup>2</sup>	2,420	
				RAZEM	2,420
2	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0331-05	2,20*2	m	4,400	
				RAZEM	4,400
3	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	0306-02	0,12*2,10*2	m <sup>2</sup>	0,504	
				RAZEM	0,504
4	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nadproży	gniazd.		
d.1	0346-03	2,00	gniazd.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych (nadproże strunobetonowe NSB 71 dł. 150 cm)	m		
d.1	0126-05	1,50*1	m	1,500	
				RAZEM	1,500
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-01	0,15*(2,10*2+1,00)	m <sup>2</sup>	0,780	
				RAZEM	0,780
7	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-05	poz.1*0,15 poz.4*0,15*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,363 0,075	
				RAZEM	0,438
8		Wywóz gruzu - 1 kontener 1,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	poz.7	m <sup>3</sup>	0,438	
				RAZEM	0,438
<b>2</b>		<b>Wymiana sufitu podwieszanego</b>			
9	KNR-W 4-01	Rozębranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt OWA	m <sup>2</sup>		
d.2	0440-06	5,96*9,08	m <sup>2</sup>	54,117	
	analogia			RAZEM	54,117
10	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2702-01	poz.9	m <sup>2</sup>	54,117	
				RAZEM	54,117
11	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.2	0106-05	poz.9*0,02	m <sup>3</sup>	1,082	
				RAZEM	1,082
12		Wywóz gruzu - 1 kontener 1,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
d.2	kalk. własna	poz.11	m <sup>3</sup>	1,082	
				RAZEM	1,082
<b>3</b>		<b>Wykonanie ścianki działowej z g-k</b>			
13	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m <sup>2</sup>		
d.3	2010-05	5,97*3,80	m <sup>2</sup>	22,686	
				RAZEM	22,686
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-02	5,97*2,80*2	m <sup>2</sup>	33,432	
				RAZEM	33,432
15	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.3	0830-02	poz.14	m <sup>2</sup>	33,432	
				RAZEM	33,432
16	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
d.3	1511-01	poz.14	m <sup>2</sup>	33,432	
				RAZEM	33,432
<b>4</b>		<b>Prace malarskie</b>			
17	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-08	Biuro 1.01 (2,43+0,98+0,50+4,99+1,90+0,90+0,20)*2,80	m <sup>2</sup>	33,320	
		Biuro 1.02 (2,65+0,53*2+0,53+2,48+0,85+2,37+1,66+0,50*2+1,35+5,49)*2,80	m <sup>2</sup>	54,432	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 87,752	87,752
19	KNR-W 2-02 d.4 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 87,752	87,752
<b>5</b>		<b>Wymiana wykładzin podłogowych</b>			
20	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  51,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,540	
				RAZEM	51,540
21	KNR 4-01 d.5 0815-08 analogia	Demontaż cokołów przyściennych  2*(5,97+9,08)	m m	 30,100	
				RAZEM	30,100
22	KNR 4-01 d.5 0816-07 analogia	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju  poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,540	
				RAZEM	51,540
23	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,540	
				RAZEM	51,540
24	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,540	
				RAZEM	51,540
25	KNR-W 2-02 d.5 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43 18,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,000	
				RAZEM	18,000
26	KNR-W 2-02 d.5 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 18,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,000	
				RAZEM	18,000
27	KNR-W 2-02 d.5 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43 2,43+0,50+4,99+1,90+0,20+5,97	m m	 15,990	
				RAZEM	15,990
28	KNR-W 2-02 d.5 1124-01	Posadzki z wykładzin - wykładzina fлокowana w płytkach 50x50cm klejone do podkładu 33,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33,000	
				RAZEM	33,000
29	KNR-W 2-02 d.5 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z wykładziny fлокowanej wysokość cokolika 10cm 5,49+2,63+0,53*3+2,48+5,97+0,85+2,37+0,50*2+1,66+1,35	m m	 25,390	
				RAZEM	25,390
30	KNR 4-01 d.5 0322-03 ana- logia	Montaż progów aluminiowych  2,00	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 4-01 d.5 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.  poz.20*0,01 poz.22*0,01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,515 0,515	
				RAZEM	1,030
32	kalk. własna d.5	Wywóz gruzu - 1 kontener 1,5 m3 poz.31	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,030	
				RAZEM	1,030
<b>6</b>		<b>Montaż drzwi wewnętrznych przekazanych przez Użytkownika</b>			
33	KNR-W 4-01 d.6 0320-03 z. sz.2.5. 9907	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki  1,10*2,18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,398	
				RAZEM	2,398
34	KNR-W 2-02 d.6 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane 0,90*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,845	
				RAZEM	1,845

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkono-	szt.		
d.6	0903-01	wych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.	1,000	
		1,00		RAZEM	1,000
36	KNR-W 4-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej	szt.		
d.6	0904-02		szt.	1,000	
		1,00		RAZEM	1,000

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Wykonanie przebicia otworu w ścianie z korytarza do pomieszczenia</b>				
1 d.1 03	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	2,420	0,00	0,00
2 d.1 05	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,400	0,00	0,00
3 d.1 02	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	0,504	0,00	0,00
4 d.1 03	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nadproży	gniazd.	2,000	0,00	0,00
5 d.1 05	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych (nadproże strunobetonowe NSB 71 dł. 150 cm)	m	1,500	0,00	0,00
6 d.1 01	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	0,780	0,00	0,00
7 d.1 05	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	0,438	0,00	0,00
8 d.1 kalk. własna		Wywóz gruzu - 1 kontener 1,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,438	0,00	0,00
Razem dział: Wykonanie przebicia otworu w ścianie z korytarza do pomieszczenia						0,00
<b>2</b>		<b>Wymiana sufitu podwieszanego</b>				
9 d.2 0440-06 analogia	KNR-W 4-01 0440-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt OWA	m <sup>2</sup>	54,117	0,00	0,00
10 d.2 2702-01	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m <sup>2</sup>	54,117	0,00	0,00
11 d.2 05	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	1,082	0,00	0,00
12 d.2 kalk. własna		Wywóz gruzu - 1 kontener 1,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,082	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana sufitu podwieszanego						0,00
<b>3</b>		<b>Wykonanie ścianki działowej z g-k</b>				
13 d.3 05	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m <sup>2</sup>	22,686	0,00	0,00
14 d.3 1134-02	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	33,432	0,00	0,00
15 d.3 0830-02	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	33,432	0,00	0,00
16 d.3 1511-01	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	33,432	0,00	0,00
Razem dział: Wykonanie ścianki działowej z g-k						0,00
<b>4</b>		<b>Prace malarskie</b>				
17 d.4 1204-08	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	87,752	0,00	0,00
18 d.4 1134-02	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	87,752	0,00	0,00
19 d.4 1511-01	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	87,752	0,00	0,00
Razem dział: Prace malarskie						0,00
<b>5</b>		<b>Wymiana wykładzin podłogowych</b>				
20 d.5 05	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	51,540	0,00	0,00
21 d.5 08 analogia	KNR 4-01 0815-08	Demontaż cokołów przyściennych	m	30,100	0,00	0,00
22 d.5 07 analogia	KNR 4-01 0816-07	Oczyszczenie posadzki z resztek kleju	m <sup>2</sup>	51,540	0,00	0,00
23 d.5 1130-02	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	51,540	0,00	0,00
24 d.5 1134-01	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	51,540	0,00	0,00
25 d.5 1123-02	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43	m <sup>2</sup>	18,000	0,00	0,00
26 d.5 1123-04	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	18,000	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.5	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone rulonowe gr 2 mm homogeniczna , klasa użytkowa 34/43	m	15,990	0,00	0,00
28 d.5	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin - wykładzina flokowana w płytkach 50x50cm klejone do podkładu	m <sup>2</sup>	33,000	0,00	0,00
29 d.5	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z wykładziny flokowanej wysokość cokolika 10cm	m	25,390	0,00	0,00
30 d.5	KNR 4-01 0322- 03 analogia	Montaż progów aluminiowych	szt.	2,000	0,00	0,00
31 d.5	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.	m <sup>3</sup>	1,030	0,00	0,00
32 d.5	kalk. własna	Wywóz gruzu - 1 kontener 1,5 m3	m <sup>3</sup>	1,030	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana wykładzin podłogowych						0,00
<b>6</b>	<b>Montaż drzwi wewnętrznych przekazanych przez Użytkownika</b>					
33 d.6	KNR-W 4-01 0320-03 z.sz.2. 5. 9907	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki	m <sup>2</sup>	2,398	0,00	0,00
34 d.6	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane	m <sup>2</sup>	1,845	0,00	0,00
35 d.6	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.	1,000	0,00	0,00
36 d.6	KNR-W 4-01 0904-02	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Montaż drzwi wewnętrznych przekazanych przez Użytkownika						0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	337,2611	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat ma- ksey- ma- lany	Ra- bat za- sto- so- wany
1.	wykładzina dywanowa fłokowana w płytkach 50x50cm	m <sup>2</sup>	39,4127		39,4127	0,00	0,00					
2.	wykładzina podłogowa z PCV gr 2 mm, homogeniczna , klasa użytkowa 34/43 , trudnozapalne Bfl-s1 lub Cfl-s1	m <sup>2</sup>	23,3589		23,3589	0,00	0,00					
3.	płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	154,7746		154,7746	0,00	0,00					
4.	farba lateksowa, odporna na łagodne ( nie zawierające alkoholi) środki dezynfekcyjne i detergenty , nie przyciągająca kurzu	dm <sup>3</sup>	45,5652		45,5652	0,00	0,00					
5.	klej winylowy	kg	26,5016		26,5016	0,00	0,00					
6.	Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm	m <sup>2</sup>	93,4663		93,4663	0,00	0,00					
7.	sucha mieszanka	kg	420,0510		420,0510	0,00	0,00					
8.	kształtowniki z blachy - profil główny	m	91,9989		91,9989	0,00	0,00					
9.	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	91,9989		91,9989	0,00	0,00					
10.	kontener 1,5m3	szt.	2,5500		2,5500	0,00	0,00					
11.	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60	m	46,5063		46,5063	0,00	0,00					
12.	płyty z wełny mineralnej gr 70 mm	m <sup>2</sup>	23,8203		23,8203	0,00	0,00					
13.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	37,4839		37,4839	0,00	0,00					
14.	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	52,4935		52,4935	0,00	0,00					
15.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	136,9160		136,9160	0,00	0,00					
16.	sprężyny przyścienne	szt.	89,2931		89,2931	0,00	0,00					
17.	pręty mocujące	szt.	47,6230		47,6230	0,00	0,00					
18.	szybkowiązący klej dyspersyjny	kg	4,5640		4,5640	0,00	0,00					
19.	klamerki mocujące	szt.	154,7746		154,7746	0,00	0,00					
20.	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60	m	17,2414		17,2414	0,00	0,00					
21.	zawiesia do kształtowników	szt.	47,6230		47,6230	0,00	0,00					
22.	blachowkręty	szt.	1 270,4160		1 270,4160	0,00	0,00					
23.	gips szpachlowy	t	0,0640		0,0640	0,00	0,00					
24.	kołki do wstrzeliwania	szt.	92,1052		92,1052	0,00	0,00					
25.	gips szpachlowy	kg	50,1480		50,1480	0,00	0,00					
26.	Nadproże strunobetonowe NSB 71 dł. 150 cm	szt.	1,5300		1,5300	0,00	0,00					
27.	progi aluminiowe	szt.	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
28.	taśma spoinowa	m	82,2594		82,2594	0,00	0,00					
29.	cegła budowlana pełna	szt.	30,2400		30,2400	0,00	0,00					
30.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	1,8000		1,8000	0,00	0,00					
31.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	26,3256		26,3256	0,00	0,00					
32.	gips budowlany	kg	33,4320		33,4320	0,00	0,00					
33.	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	0,5400		0,5400	0,00	0,00					
34.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0,3690		0,3690	0,00	0,00					
35.	wapno suchogaszzone	t	0,0051		0,0051	0,00	0,00					
36.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0,0702		0,0702	0,00	0,00					
37.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,3597		0,3597	0,00	0,00					
38.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	5,4674		5,4674	0,00	0,00					
39.	szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	m <sup>3</sup>	0,0072		0,0072	0,00	0,00					
40.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0041		0,0041	0,00	0,00					
41.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	4,0219		4,0219	0,00	0,00					
42.	wapno suchogaszzone	kg	2,2428		2,2428	0,00	0,00					
43.	papiery ściernie w arkuszach elektrokorundowe	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
44.	woda	m <sup>3</sup>	0,1148		0,1148	0,00	0,00					
45.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	2,6255	0,00	0,00
2.	wyciąg	m-g	3,3994	0,00	0,00
3.	betoniarka 150 dm3	m-g	0,1094	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł