UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Z-ca Kanclerza ds. technicznych

Oznaczenie sprawy: ZP3/7770/26

Poznań, dnia ..07.. .05.2026 r.

Wszyscy Wykonawcy

O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji istotnych zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) w trybie podstawowym, na: **roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części).**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Część 3 - Przebudowa mieszkania profesorskiego – IIIp budynek B. Biblioteka, Poznań

Pytanie 8. Instalacja LAN - w kosztorysie jest wspomniana w pkt 19, 45, 71, 96, 125 jako "komplet zgodnie z zestawieniem materiałów" które nie zostało załączone do dokumentów - proszę o udostępnienie zestawienia materiałów.
Odpowiedź 8. Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania zestawienie materiałów.

Pytanie 9. Proszę również o przedstawienie zakresu prac oraz zestawienia materiałów dla wskazanej podczas wizji przebudowy serwerowni, która nie była wskazana w pierwotnej dokumentacji.
Odpowiedź 9. Zakres prac przewiduje przeniesienie istniejących światłowodów do nowej szafy (uwzględnionej w zestawieniu) oraz ułożenie koryta siatkowego w pomieszczeniu (uwzględnione w zestawieniu).
Ponadto należy przenieść istniejące rozdzielnice elektryczne będące w kolizji z nowymi szafami instalacji LAN oraz wykonać dodatkowe obwody zasilające (po dwa na każdą szafę) wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Pytanie 10. W zakresie jest też wykonanie szafki lokalnej z switchem 16 portowym - konieczne uzupełnienie o zakres funkcji switcha (protokoły, moc zasilania PoE itp), lokalizacja szafki i sposób jej podłączenia do reszty systemu CCTV (kabel UTP czy FO, dokąd itp.).
Odpowiedź 10. Zamykana szafka (19") lokalna z switchem dla CCTV powinna zostać zlokalizowana w korytarzu nad drzwiami wyjściowymi na klatkę schodową (obok czytelni zbiorów specjalnych). Switch należy podłączyć do istniejącego rezerwowego

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

UCZELNIA BADAWCZA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI
HR EXCELLENCE IN RESEARCH
EPICUR EUROPEAN UNIVERSITY

przewodu UTP na 2 piętrze. Switch powinien być kompatybilny z istniejącym systemem oraz planowanymi kamerami (specyfikacja podana w odpowiedzi na pytanie nr 2). Przykładowy switch występujący w systemie monitoringu DLINK DGS-1005D. Dopuszcza się zasilanie kamer PoE lub osobnym przewodem 12 V DC.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Z-CA KANCLERZA
ds. technicznych

mgr inż. Marek Sobczak