

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Odświeżenie sali Kuraszkiewicza i sali nr 220 w budynku Collegium Maius  
ADRES INWESTYCJI : Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań  
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego1, Poznań  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 02.04.2026

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Odświeżenie sali Kuraszkiewiczza i sali nr 220 w budynku Collegium Maius</b>					
<b>1</b>		<b>Sala Kuraszkiewiczza</b>			
1		Ostrożny demontaż i wyniesienie z pomieszczenia 10 rzędów siedzisk zespolonych oraz biurka prowadzącego.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 5-08	Ręczne namierzenie/wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm	szt.		
d.1	0806-01				
	analogia	Otwory pod stopy siedzisk 10*22	szt.	220,000	
				RAZEM	220,000
3	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
d.1	0809-01	poz.2	szt.	220,000	
				RAZEM	220,000
4		Wniesienie i montaż 10 rzędów siedzisk zespolonych oraz biurka prowadzącego.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-01	Demontaz listew aluminiowych na krawędziach stopni	m		
d.1	0818-04				
	analogia	6,7*6+0,8*2*6+0,5*6	m	52,800	
				RAZEM	52,800
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-06				
	analogia	Podstopnice 7*7,02*0,35+0,5*7*0,17*2 Powierzchnia płaska 12,8*(7,02+6,75)/2	m <sup>2</sup>	18,389	
			m <sup>2</sup>	88,128	
				RAZEM	106,517
7	KNR-W 3	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2- usunięcie kleju i nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	0808-03				
	analogia	poz.6	m <sup>2</sup>	106,517	
				RAZEM	106,517
8	KNR AT-40	Uzupełnienie/wypełnienie większych ubytków i miejsc uszkodzonych masami naprawczymi do betonu	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-03	założono 10% powierzchni			
		poz.6*10%	m <sup>2</sup>	10,652	
				RAZEM	10,652
9	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-01	cięcia - posadzka			
		0,10*1,50*2	m <sup>2</sup>	0,300	
				RAZEM	0,300
10	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-01				
		0,10*0,10*1,50	m <sup>3</sup>	0,015	
				RAZEM	0,015
11	KNR 4-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
d.1	0207-01	1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
12	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-01				
		0,10*1,50	m <sup>2</sup>	0,150	
				RAZEM	0,150
13	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i odpadów budowlanych	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04				
		poz.6*0,01	m <sup>3</sup>	1,065	
		poz.5*0,10*0,01	m <sup>3</sup>	0,053	
		poz.7*0,01	m <sup>3</sup>	1,065	
		poz.10	m <sup>3</sup>	0,015	
				RAZEM	2,198
14	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-09				
	0109-10				
	analogia	poz.13	m <sup>3</sup>	2,198	
				RAZEM	2,198
15	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-01	warstwa szczepna			
	analogia	poz.6	m <sup>2</sup>	106,517	
				RAZEM	106,517

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-02	poz.6	m <sup>2</sup>	106,517	
				RAZEM	106,517
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	poz.1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarkett lub rownoważne	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-02	6,75*6,7	m <sup>2</sup>	45,225	
	analogia			RAZEM	45,225
19	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z wykładziny z tworzyw sztucznych typu tarkret lub rownoważne	m		
d.1	1124-04	(12,8*2+7,02+6,75)*0,07{cokół}	m	2,756	
	analogia	14*0,17*0,07*2{cokół}	m	0,333	
				RAZEM	3,089
20	TZKNBK XI	Obłożenie stopni i podstopni schodowych wykładziną rulonową typu tarkret lub rownoważna	m <sup>2</sup>		
d.1	0805-96	poz.6-poz.18	m <sup>2</sup>	61,292	
				RAZEM	61,292
21	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-04	poz.18+poz.19+poz.20	m <sup>2</sup>	109,606	
				RAZEM	109,606
22	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż profili aluminiowych schodowych do zabezpieczania naroży w podeście i stopniach	m		
d.1	1124-06	poz.5	m	52,800	
	analogia			RAZEM	52,800
23	KNR 4-01	Montaż progów aluminiowych	szt.		
d.1	0322-03	2,00	szt.	2,000	
	analogia			RAZEM	2,000
24	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	poz.6	m <sup>2</sup>	106,517	
				RAZEM	106,517
25	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	3,25*2,10*4	m <sup>2</sup>	27,300	
	analogia			RAZEM	27,300
26	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	Nierówności tynku pod oknami	m <sup>2</sup>	3,000	
		2,0*1,5	m <sup>2</sup>	1,800	
		6*0,3		RAZEM	4,800
27	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-02	poz.26	m <sup>2</sup>	4,800	
				RAZEM	4,800
28	KNR 0-33	Tynki mozaikowe (elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej), wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej	m <sup>2</sup>		
d.1	0124-01	Lamperia - ściana drzwiowa i tylna	m <sup>2</sup>	19,075	
		2,05*5+2,25*3,7+0,2*2,5	m <sup>2</sup>	14,391	
		7,02*2,05	m <sup>2</sup>	28,485	
		Lamperia - ściana okienna		RAZEM	61,951
		12,8*2,68-0,5*5,15*(2,68-0,42)			
29	KNR 0-33	Tynki mozaikowe (elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego) - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0124-05	poz.28	m <sup>2</sup>	61,951	
				RAZEM	61,951
30	KNR-W 2-15	Drzwiczki rewizyjne PCV o wymiarach 300 x 400 mm	szt.		
d.1	0142-03	3	szt.	3,000	
	analogia			RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1	KNR 9-03 0101-06 + KNR 9-03 0502-01 analogia	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian  0,45*3,25*8+0,45*2,10*4{wnęki}	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,480	
				RAZEM	15,480
32 d.1	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach  poz.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,480	
				RAZEM	15,480
33 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <i>Ściany</i> 6,75*(6,06-2,25)*2+(6,75*6,06)+(7,02*(3,93-2,05)){proste} (12,8-6,75)*(6,7+3,93)/2{schody}	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  105,538 32,156	
				RAZEM	137,694
34 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe  poz.33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  137,694	
				RAZEM	137,694
35 d.1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  137,694	
				RAZEM	137,694
<b>2</b>		<b>Sala nr 220</b>			
36 d.2		Ostrożny demontaż i wyniesienie z pomieszczenia 18 rzędów siedzisk zespolonych oraz biurka prowadzącego. 1	kpl  kpl	  1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2	KNR 5-08 0806-01 analogia	Ręczne namierzenie/wykonanie ślepych otworów w betonie/drewnie  <i>Otworki pod stopy siedzisk</i> (9*2)*12*3	szt.  szt.	  648,000	
				RAZEM	648,000
38 d.2	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 648	szt.  szt.	  648,000	
				RAZEM	648,000
39 d.2		Wniesienie i montaż 18 rzędów siedzisk zespolonych oraz biurka prowadzącego. 1	kpl  kpl	  1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2	KNR-W 4-01 0818-04	Demontaż listew aluminiowych na krawędziach stopni  5*6,60	m  m	  33,000	
				RAZEM	33,000
41 d.2	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony  <i>Podstopnice</i> 5*6,60*0,15 <i>Powierzchnia płaska</i> 6,60*9,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4,950 60,720	
				RAZEM	65,670
42 d.2	KNR 4-04 0504-09 analogia	Rozebranie posadzek z kostek drewnianych układanych na asfalcie  (9,2-4,24)*6,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32,736	
				RAZEM	32,736
43 d.2	KNNR-W 3 0809-01 analogia	Wyrównywanie podłożu betonowych przez frezowanie Usunięcie wylewki/kleju, usunięcie warstwy subitu i jej utylizacja  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32,736	
				RAZEM	32,736
44 d.2	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2- usunięcie kleju i nierówności  poz.41-poz.43	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32,934	
				RAZEM	32,934
45 d.2	NNRNKB 202 1128-02 analogia	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32,736	
				RAZEM	32,736

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i odpadów budowlanych	m <sup>3</sup>		
d.2	0106-04	poz.41*0,01	m <sup>3</sup>	0,657	
		poz.42*0,02	m <sup>3</sup>	0,655	
		poz.40*0,10*0,01	m <sup>3</sup>	0,033	
		poz.44*0,01	m <sup>3</sup>	0,329	
				RAZEM	1,674
47	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0109-09				
	0109-10				
	analogia				
		poz.46	m <sup>3</sup>	1,674	
				RAZEM	1,674
48	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie warstwa szczepna	m <sup>2</sup>		
d.2	2611-01				
	analogia				
		poz.42	m <sup>2</sup>	32,736	
				RAZEM	32,736
49	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 "zbrojone"	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1130-02	9,2*6,6	m <sup>2</sup>	60,720	
				RAZEM	60,720
50	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01				
		poz.41	m <sup>2</sup>	65,670	
				RAZEM	65,670
51	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarkett lub rownoważne	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-02				
	analogia				
		<i>Powierzchnia płaska</i> (9,2-4,24)*6,6	m <sup>2</sup>	32,736	
				RAZEM	32,736
52	TZKNBK XI	Obłożenie stopni i podstopni schodowych wykładziną rulonową typu tarkrett lub równoważna	m <sup>2</sup>		
d.2	0805-96				
		<i>Powierzchnia płaska</i> 4,24*6,6	m <sup>2</sup>	27,984	
		<i>Podstopnice</i> 5*6,60*0,15	m <sup>2</sup>	4,950	
				RAZEM	32,934
53	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-04				
		poz.41	m <sup>2</sup>	65,670	
				RAZEM	65,670
54	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z wykładziny z tworzyw sztucznych	m		
d.2	1124-04				
	analogia				
		(9,20+6,60)*2+5*0,15*2	m	33,100	
				RAZEM	33,100
55	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż profili aluminiowych schodowych do zabezpieczania naroży w podeście i stopniach	m		
d.2	1124-06				
	analogia				
		poz.40	m	33,000	
				RAZEM	33,000
56	KNR 4-01	Montaż progów aluminiowych	szt.		
d.2	0322-03 analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR 0-33	Tynki mozaikowe (elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej), wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej	m <sup>2</sup>		
d.2	0124-01	<i>Lamperia - ściana drzwiowa i tylna</i> 1,55*9,20+1,55*6,60	m <sup>2</sup>	24,490	
		<i>Lamperia - ściana okienna</i> 1,55*9,20	m <sup>2</sup>	14,260	
				RAZEM	38,750
58	KNR 0-33	Tynki mozaikowe (elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego) - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.2	0124-05				
		poz.57	m <sup>2</sup>	38,750	
				RAZEM	38,750
59	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01				
		6,6*9,2	m <sup>2</sup>	60,720	
				RAZEM	60,720
60	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,6*2,85*3	m <sup>2</sup>	13,680	
				RAZEM	13,680
61	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarst-	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-06 +	wowe gr. 10 mm gipsowe gładzone			
	KNR 9-03	Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian			
	0502-01				
		0,45*2,85*6+0,45*1,6*3{wnęki}	m <sup>2</sup>	9,855	
				RAZEM	9,855
62	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-02	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2			
		Nierówności tynku pod oknami			
		2,0*1,5	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
63	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m <sup>2</sup>		
d.2	0711-02	wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków			
		ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)			
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
64	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	0830-02				
		9,855+3	m <sup>2</sup>	12,855	
				RAZEM	12,855
65	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z po-	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	szpachlowaniem nierówności			
		Ściany			
		2*((9,2-4,24)*4,08)+6,58*4,08+6,58*3,38	m <sup>2</sup>	89,560	
		2*(4,24*(4,08+3,38)/2)	m <sup>2</sup>	31,630	
		-poz.57	m <sup>2</sup>	-38,750	
		-3*1,6*2,85+(0,45*((3*2)*2,85+1,6*3))	m <sup>2</sup>	-3,825	
		Sufit			
		6,60*9,20	m <sup>2</sup>	60,720	
				RAZEM	139,335
66	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01				
		6,60*9,20	m <sup>2</sup>	60,720	
				RAZEM	60,720
67	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02				
		143,16-60,72	m <sup>2</sup>	82,440	
				RAZEM	82,440
68	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02				
	analogia				
		143,16	m <sup>2</sup>	143,160	
				RAZEM	143,160