
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - dostosowanie do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej

ADRES INWESTYCJI: UL. ZIELNA 1
47-230 K-KOŹLE
DZIAŁKA NR 1122/4;
OBRĘB: 0070 SŁAWIĘCICE

NAZWA INWESTORA: POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

ADRES INWESTORA: 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE, PLAC WOLNOŚCI 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Łukasz Brodowski (br. elektryczna)

DATA OPRACOWANIA: 01.2025 aktualizacja cen 29.05.2026

Zaktualizowano ceny do poziomu z II kwartału 2026
29.05.2026 mgr inż. Pieronkiewicz Wojciech

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

01.2025 aktualizacja cen
29.05.2026

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. 77 472-38-80; 77 472-38-81; 77 472-38-85; 77 472-38-86

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ZIEMNE I RURY OSŁONOWE			
1 d.1	KNNR 5 0701-05 analogia	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
		590 * 0,6 * 0,8	m3	283,200	
				RAZEM	283,200
2 d.1	KNNR 5 0706-01 analogia	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2	m		
		590	m	590,000	
				RAZEM	590,000
3 d.1	KNNR 5 0705-01 analogia	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS50	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
4 d.1	KNNR 5 0705-01 analogia	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS75	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
5 d.1	KNNR 5 0705-01 analogia	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVR75	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
6 d.1	KNNR 5 0705-01 analogia	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVR50	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
7 d.1	KNNR 5 0702-05 analogia	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		590 * 0,8 * 0,6	m3	283,200	
				RAZEM	283,200
8 d.1	KNNR 5 0719-09 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		60 + 90 + 15	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
9 d.1	KNNR 5 0719-09 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - PONOWNY MONTAŻ CHODNIKA	m2		
		150 + 15	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
2		OTWOROWANIE I PRZEBICIA			
10 d.2	KNNR 5 1209-0105 analogia	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		6	otw.	6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.2	KNNR 5 1209-0101 analogia	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		6	otw.	6,000	
				RAZEM	6,000

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹŁU
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. 77 472-38-80; 77 472-38-81; 77 472-38-85; 77 472-38-86

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		OKABLOWANIE - INSTALACJE ZEWNĘTRZNE			
12 d.3	KNR 5-08 0608-01 analogia	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm ²	m		
		600	m	600,000	
				RAZEM	600,000
13 d.3	KNNR 5 0707-02 analogia	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wciągane do rur osłonowych - YAKY 4x25	m		
		600	m	600,000	
				RAZEM	600,000
14 d.3	KNNR 5 0707-02 analogia	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wciągane do rur osłonowych - YKYzo 5x2,5	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
15 d.3	KNNR 5 0203-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - XZTKMXPW 5X2X0,8 (STEROWANIE BRAMA)	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
16 d.3	KNNR 5 0203-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - F/UTP zewnętrzny żelowany	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
17 d.3	KNNR 5 0707-02 analogia	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wciągane do rur osłonowych - YKY 3x2,5	m		
		180 + 130	m	310,000	
				RAZEM	310,000
4		OSWIETLENIE ZEWNĘTRZNE SŁUPY			
18 d.4	KNNR 5 1001-02 analogia	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - 6m - S-50PC-2,5	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
19 d.4	KNNR 5 1003-04 analogia	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m	kpl.p rzew .		
		21	kpl.p rzew .	21,000	
				RAZEM	21,000
20 d.4	KNNR 5 1004-02 analogia	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na - KP-185 STREETPARK S LED PREMIUM 6800 STREET-M8 E IP66 22 730 (5132 lm; 35.0 W)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.4	KNNR 5 1004-02 analogia	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na - KP-7 STREETPARK S LED PREMIUM 4000 STREET-M3 E IP66 22 730 (3342 lm; 21.0 W)	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. 77 472-38-80; 77 472-38-81; 77 472-38-85; 77 472-38-86

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		WIDEODOMOFON, BRAMA, ZESTAWY GNIAZD, ZABEZPIECZENIA, PRZYCISK PWP			
22 d.5	kalk. własna	Widoodomofon wraz ze sterowaniem furtką oraz bramą w pomieszczeniach: 1.53 Pom. Socjalne 0.54 Dyżurka 0.07 Kuchnia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.5	kalk. własna	Napęd bramy wraz z automatyką oraz 5 szt. pilotów dla sterownia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.5	KNNR 5 0301-11 analogia	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.5	KNNR 5 0308-05 analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - Gniazdko wtyczkowe pojedyncze p/t 16A, 230V, IP/44 w OBUDOWIE NT	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.5	KNNR 5 0407-02 analogia	Zabezpieczenie zestawów gniazdowych wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym B16/2p 30mA 25A typ A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.5	KNNR 5 0407-02 analogia	Zabezpieczenie bramy wyłącznik nadprądowy B16/3p, wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA 4p typ A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.5	KNNR 5 0407-02 analogia	Zabezpieczenie wideodomofon B10/1p	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.5	KNNR 5 0307-01 analogia	Przycisk PWP certyfikowany	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		PRZEŁOŻENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH NA NOWY SŁUP OŚWIEŚLENIOWY			
30 d.6	kalk. własna	DEMONTAŻ KABLI Z ISTNIEJĄCEGO SŁUPA OŚWIEŚLENIOWEGO	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.6	kalk. własna	PRZEŁOŻENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH NA NOWY SŁUP OŚWIEŚLENIOWY	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. 77 472-38-80; 77 472-38-81; 77 472-38-85; 77 472-38-86

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		POMIARY POWYKONAWCZE I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
32 d.7	kalk. własna	DOK POWYKONAWCZA	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.7	KNNR 5 1301-01 analogia	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		20	pomi ar	20,000	
				RAZEM	20,000