
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5	Roboty inżynierskie i budowlane
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9	Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - dostosowanie do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej

ADRES INWESTYCJI: 47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Zielna 1 dz.nr 1122/4

NAZWA INWESTORA: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

ADRES INWESTORA: 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Plac Wolności 13

WYKONAWCA: zgodnie z ofertą wybraną w trakcie postępowania przetargowego

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Jakub Krupa

DATA OPRACOWANIA: 2025-01-13 aktualizacja cen 29.05.2026

Zaktualizowano ceny do poziomu II kwartału 2026

mgr inż. Wojciech Pieronkiewicz

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

2025-01-13 aktualizacja cen
29.05.2026

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. 77 472-38-80; 77 472-38-81; 77 472-38-85; 77 472-38-86

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - dostosowanie do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej					
1		Podziemny zbiornik do celów p.poż			
1 d.1	KNR-W 2-01 0203-05 z.sz. 2.3.12. 9905-02 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km - do 750 m3 w jednym miejscu	m3		
		28,0 * 5,0 * 3,0	m3	420,000	
				RAZEM	420,000
2 d.1	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 25 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		28,0 * 5,0	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
3 d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zbiornika p.poż o poj. 100 m3	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 2-28 0501-09 analogia	Obsypka zbiornika p.poż kruszywem dowiezionym	m3		
		poz.1	m3	420,000	
		-poz.2 * 0,5 <podsyпка piaskowa>	m3	-70,000	
		-100,0 <poj. zbiornika>	m3	-100,000	
				RAZEM	250,000
2		Roboty drogowe			
2.1		Droga pożarowa			
5 d.2.1	KNR 2-31 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej różnego rodzaju na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		(16,5 + 19,0 + 8,0 + 4,0) * 4,5 <ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej>	m2	213,750	
				RAZEM	213,750
6 d.2.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskie	m2		
		(7,0 + 37,5 + 4,0) * 4,5 <droga dojazdowa z trylinki>	m2	218,250	
				RAZEM	218,250
7 d.2.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		90,0 * 2,0 <istniejące alejki i place parkowe>	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
8 d.2.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		(7,0 + 37,5 + 4,0) * 2	m	97,000	
		2 * 19,0	m	38,000	
		4,0 + 2 * 4,8	m	13,600	
				RAZEM	148,600
9 d.2.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		poz.8 * 0,25 * 0,2	m3	7,430	
				RAZEM	7,430
10 d.2.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		90,0 * 2	m	180,000	

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. 77 472-38-80; 77 472-38-81; 77 472-38-85; 77 472-38-86

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	180,000
11 d.2.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		4,8 * 4,0 * 0,15 <plyta betonowa przy bramie bocznej>	m3	2,880	
				RAZEM	2,880
12 d.2.1	KNR 2-01 0121-02 analogia wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie dróg pożarowej - kompleksowa obsługa geodezyjna	ha		
		0,11	ha	0,110	
				RAZEM	0,110
13 d.2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m2		
		1083,46 * 1,1 <droga pożarowa>	m2	1 191,806	
				RAZEM	1 191,806
14 d.2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1083,46 <droga pożarowa>	m2	1 083,460	
				RAZEM	1 083,460
15 d.2.1	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.14	m2	1 083,460	
				RAZEM	1 083,460
16 d.2.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		1083,46 <droga pożarowa>	m2	1 083,460	
				RAZEM	1 083,460
17 d.2.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.14	m2	1 083,460	
				RAZEM	1 083,460
18 d.2.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		(6,0 + 8,75 + 11,2 + 46,05 + 7,0 + 12,0 + 7,0 + 13,4 + 98,5 + 37,5 + 8,0 + 4,0 + 34,0 + 37,5)	m	330,900	
				RAZEM	330,900
19 d.2.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej- krawężniki łukowe R=7.0 m	m		
		4 * 11,0 + 3,5	m	47,500	
				RAZEM	47,500
20 d.2.1	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		47,5	m	47,500	
				RAZEM	47,500
21 d.2.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		4,0 + 24,69 + 4,0	m	32,690	
				RAZEM	32,690
22 d.2.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(330,9 + 47,5) * (0,4 * 0,15 + 0,15 * 0,15)	m3	31,218	
				RAZEM	31,218

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. 77 472-38-80; 77 472-38-81; 77 472-38-85; 77 472-38-86

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.2.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		1083,46 <droga pożarowa>	m2	1 083,460	
				RAZEM	1 083,460
2.2		Wywóz gruzu			
24 d.2.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km	m3		
		poz.5 * 0,08	m3	17,100	
		poz.6 * 0,14	m3	30,555	
		poz.7 * 0,07	m3	12,600	
		poz.8 * (0,15 * 0,3)	m3	6,687	
		poz.9	m3	7,430	
		poz.10 * (0,08 * 0,3)	m3	4,320	
				RAZEM	78,692
25 d.2.2	ta w.g cennika MSO	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m3		
		poz.24	m3	78,692	
				RAZEM	78,692
2.3		Wywóz ziemi			
26 d.2.3	KNR-W 4-01 0109-06 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km (grunt kat. III)	m3		
		poz.13 * 0,50	m3	595,903	
				RAZEM	595,903
27 d.2.3	ta w.g cennika MSO	Opłata za przyjęcie ziemi na wysypisku	m3		
		poz.26	m3	595,903	
				RAZEM	595,903
3		Ogrodzenia			
3.1		Demontaż ogrodzenia			
28 d.3.1	KNR-W 2-25 0312-04	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi żelbetowymi - rozebranie	m2		
		5,0 * 1,8	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
3.2		Montaż			
29 d.3.2	KNR 2-25 0312-01	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa	m2		
		5,0 * 1,8	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
30 d.3.2	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka o wym. 120x180 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000