
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny Ogród Botaniczny UAM

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Milewski

DATA OPRACOWANIA : 23.06.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie platformy roboczej na dachu krytym blachą dachówkopodobną 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Demontaż elementów drewnianych 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Oczyszczenie elementów stalowych mechanicznie 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Malowanie podkładem antykorozyjnym elementów stalowych 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Malowanie podkładem antykorozyjnym elementów stalowych 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		Poprawa elementów stalowych wentylacji 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 2-02 0409-01	Krokiewki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej -uzupełnienie uszkodzeń 1	m ³ m ³	1,000	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	1,000 2,000
8	KNR-W 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej, gatunek modrzew -deskowanie połaci i deski elewacyjne -wymiana uszkodzonych elementów. (2,5*2,5+4)	m ² m ²	10,250	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *2	10,250 20,500
9		Malowanie drewna w kolorze według pozwolenia konserwatorskiego 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
10		Naprawa pokrycia z blachy -otworzenia i naprawa stanu istniejącego 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
11		Awaryjne zabezpieczenie komina przy budynku nr1 -zabezpieczenie pęknięć wyłotu komina i montaż opaski z płaskownika na wzór istniejących. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Awaryjne zabezpieczenie gzymsu podrynnowego murowanego z cegły pełnej na budynku nr2 -usunięcie luźnych cegieł i tynków, zabezpieczenie ubytków, prze-murowań i tynków w pasie podrynnowym 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000