

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont wentylacji mechanicznej w sanitariatach DS II GADIUM
ADRES INWESTYCJI : DS Gaudium, ul. Józefa Piłsudskiego 15, 69-100 Ślubice
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : SANITARNA, ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont wentylacji mechanicznej w sanitariatach DS II GADIUM			
1.1		Demontaże			
1 d.1.1	KNR-W 4-02 40203-04 analogia	Demontaż kratki ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym - odkręcenie kratki o obwodzie do 1000 mm Krotność = 57 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Wentylacja			
2 d.1.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny Krotność = 57 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1.2	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych Krotność = 57 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1.2	KNNR 5 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły Krotność = 57 1	otw. otw.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle Krotność = 57 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1.2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm Krotność = 57 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2*0,25*57	m ² m ²	 28,500	
				RAZEM	28,500
8 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2*0,25*57	m ² m ²	 28,500	
				RAZEM	28,500
9 d.1.2	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 2*1*57	m ² m ²	 114,000	
				RAZEM	114,000
10 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2*1*57	m ² m ²	 114,000	
				RAZEM	114,000
11 d.1.2	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły <i>listwa elektroinstalacyjna</i> <i>kołki rozporowe plastikowe</i> Krotność = 57 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1.2	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych <i>przewody kabelkowe YDYp 4x1,5 450/750V</i> 7	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000
13 d.1.2	kalk. własna	Uzupełnienie ubytków i otworów w ścianach Krotność = 57 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.2	KSNR 5 0203-01 analogia	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg <i>wentylator łazienkowy stopień ochrony co najmniej IP45 wraz z osprzętem, kl. ochronności II</i> Krotność = 57 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.2	KNR 5-06 1604-01 analogia	Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant A (alarm dwustopniowy zwykły) Krotność = 57 1	wariant . wariant .	 1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.2	KNR-W 4-03 1204-01 analogia	Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego Krotność = 57 1	szt. szt.	 1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-03	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm ² w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.	RAZEM	1,000
d.1.2	0904-02	Krotność = 57 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalk. własna	Usunięcie ewentualnej kolizji i odtworzenie istniejących obwodów	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNNR 5	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.1.2	1203-08	Krotność = 57 4	szt.żył	4,000	
				RAZEM	4,000
1.3		Pozostałe			
20		Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
d.1.3	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Pomiary			
21		Pomiary pomontażowe instalacji elektrycznej	kpl.		
d.1.4	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000