

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana oświetlenia wewnętrznego na klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych DSI Juventa i DSII Gadium
ADRES INWESTYCJI : Słubice, ul. Piłsudskiego 13-16, 69-100 Słubice
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Wymiana oświetlenia wewnętrznego na klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych DSI Juventa i DSII Gadium							
1.1	Demontaż							
1.2	Instalacja oświetlenia							
1.3	Pozostałe							
1.4	Pomiary							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana oświetlenia wewnętrznego na klatkach schodowych i ciągach komunikacyjnych DSI Juventa i DSI Gadium			
1.1		Demontaż			
1 d.1.1	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		98	szt.	98,000	
				RAZEM	98,000
2 d.1.1	kalk. własna	Usunięcie ewentualnej kolizji i odtworzenie istniejących obwodów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Instalacja oświetlenia			
3 d.1.2	KNNR 5-08 0801-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.		
		196	szt.	196,000	
				RAZEM	196,000
4 d.1.2	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
		196	szt.	196,000	
				RAZEM	196,000
5 d.1.2	KNNR 5 1209-0801	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1.2	KNNR 5 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1.2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane n/t typ1 np. Vespo 28W <i>oprawa typ 1</i> (57+16)+(6)	kpl.		
			kpl.	79,000	
				RAZEM	79,000
8 d.1.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane n/t typ2 np. Gamma 12W <i>oprawa typ 2</i> (10+2)+(1)	kpl.		
			kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
9 d.1.2	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane n/t typ3 np. Contra 31W <i>oprawa typ 3</i> 6	kpl.		
			kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.1.2	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane n/t typ5 np. Tytan II 47W <i>oprawa typ 5</i> 1+1	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane n/t typ6 np. Gamma 17W <i>oprawa typ 6</i> 3+1	kpl.		
			kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1.2	KNNR 5 0103-05	Rury winidurkowe o śr.do 22 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
13 d.1.2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm ² wciągane do rur	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
1.3		Pozostałe			
14 d.1.3	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		600	szt.żył	600,000	
				RAZEM	600,000
15 d.1.3	wycena indywidualna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Pomiary			
16 d.1.4	wycena indywidualna	Pomiar natężenia oświetlenia.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.4	wycena indywidualna	Pomiary pomontażowe instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	125,1324		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	25,2000		25,2000							
2.	Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt.	201,8800		201,8800							
3.	oprawa typ 1	szt.	79,0000		79,0000							
4.	oprawa typ 2	szt.	13,0000		13,0000							
5.	oprawa typ 3	szt.	6,0000		6,0000							
6.	oprawa typ 5	szt.	2,0000		2,0000							
7.	oprawa typ 6	szt.	4,0000		4,0000							
8.	Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 3x1,5 mm ² , 750 V	m	15,6000		15,6000							
9.	puszka n/t 75x75	szt.	2,0400		2,0400							
10.	rury winidurkowe giętkie śr. 22	m	12,4800		12,4800							
11.	uchwyty	szt.	25,2000		25,2000							
12.	złączki	szt.	4,9200		4,9200							
13.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: