

Uszczegółowienie zakresu planowanej realizacji w stosunku do dokumentacji projektowej .

1. W zakresie zadania jest wykonanie połączeń w topologii ringu między centralami Polon 6000
2. Zakres napraw ścian i sufitów w obrębie zdemontowanych urządzeń.
3. W zakresie zadania jest wykonanie czujek zasysających montowanych w szybach wind, szachtach instalacyjnych oraz w komorach transformatorów. Zaleca się stosowanie uniwersalnego systemu wykrywania dymu Ventum Lite. Czujki zasysające włączyć do systemu sygnalizacji przez elementy kontrolno-sterujące pętli EKS 6044.
4. W zakresie zadania jest wykonanie nowego zasilania pompy przeciwpożarowej.
5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za sprawne działanie urządzeń zamontowanych w tym etapie prac oraz integrację całego systemu.
6. Do wykonywania tras kablowych stosować korytka kablowe siatkowe o szerokości i wysokości 60mm. Korytka montować do ścian i sufitów. Pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi korytka montować do stropu nad sufitem. W przypadku większej ilości kabli należy zastosować korytka siatkowe o większej szerokości.
7. W miejscach zdemontowanych elementów z płyt sufitowych należy wymienić całą płytę na nową (analogiczna do zastosowanej).
8. Przejścia między kondygnacjami należy wykonać w szachtach instalacyjnych. Przy przejściach przez ściany lub stropy należy wykonać otwory o odpowiedniej średnicy. Przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe lub wydzielienia pożarowe należy zabezpieczyć materiałami o odpowiedniej szczelności i izolacyjności ogniowej.
9. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji w budynku A1/A2 wraz z połączeniami i przeróbkami w budynku B. Z zakresu zadania wyłączono kondygnacje piętro I, piętro II, wentylatornia (pętla dozoru 13-21 bud. A1/A2), systemy zasysające należy wykonać na pełnej wysokości szybów.
10. W zakresie Wykonawcy jest uzgodnienie prac z UDT przed wykonaniem instalacji zasysającej w czynnych szdach windowych.
11. Należy zachować ciągłość pracy „starego systemu SSP” podczas prac modernizacyjnych.
12. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawca zobowiązany jest do stosowania urządzeń posiadających aktualny certyfikat wydany przez CNBOP lub zapewni certyfikację wbudowanych urządzeń. Wyłącznik kompletny. Dokumentacja uzgodniona z rzeczoznawcą ds. ppoz.