

PRZEDMIAR ROBÓT**Remonty chodników na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2026 r.**

Lp.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jednostka
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
1.	Rozebranie chodnika i zjazdów z kostki betonowej, płytek itp.	580,0	m2
2.	Rozebranie obrzeży chodnikowych	370,0	m
3.	Rozebranie krawężników na ławie betonowej	400,0	m
4.	Wykonanie koryt na poszerzeniach, rozebranie podbudowy do 10 cm	370,00	m2
5.	Wykonanie koryt na poszerzeniach, rozebranie podbudowy do 20 cm	230,00	m2
6.	Rozebranie kostki granitowej na ławie betonowej	120,0	m
7.	Wykonanie ław betonowych pod krawężnik	40,0	m3
8.	Ustawienie obrzeża betonowego na podsypce cem. - piaskowej 8x30	460,0	m
9.	Ustawienie krawężników najazdowych 15x22	120,0	m
10.	Ustawienie krawężników drogowych 15x30	500,0	m2
11.	Chodnik z kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z uwzględnieniem kostki separacyjnej na przejściach)	790,0	m2
12.	Wykonanie podbudowy 0-31,5mm gr 10 cm	600,0	m2
13.	Wykonania podbudowy 0-31,5mm gr 20 cm wjazd	210,0	m2
14.	Humusowanie i obsianie trawą	100,0	m2
15.	Remont studzienek kanalizacji ściekowej wraz z osadnikiem	4,0	szt.
16.	Wymiana włazów studni 1 500 wraz z pokrywą	1,0	szt.
17.	Regulacja studzienek	4,0	szt.
18.	Zagospodarowanie gruzu na cele budowlane	50,0	m3