

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie Tomografu Komputerowego i Aparatu RTG wraz z szkoleniem i adaptacją pomieszczeń.

Numer referencyjny: SZW/DZP/69/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W związku z wyznaczeniem obligatoryjnej wizji lokalnej na dzień 26 sierpnia 2026 r. o godz. 10:00, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej, proponując dzień 1, 2 lub 3 września 2026 r.

W przypadku, gdy udział w wizji lokalnej stanowi warunek złożenia oferty, standardową i dobrą praktyką jest zapewnienie Wykonawcom co najmniej dwóch możliwych terminów jej odbycia. Pozwala to na udział w postępowaniu również podmiotom, które z przyczyn organizacyjnych nie mogą stawić się w pierwszym wyznaczonym terminie, a tym samym sprzyja zachowaniu możliwie szerokiej konkurencji w postępowaniu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przychyła się do wniosku i wyznacza dodatkowy termin obligatoryjnej wizji lokalnej na dzień 7 września 2026 r.

Wykonawcy, którzy odbyli wizję lokalną w terminie wyznaczonym na dzień 26 sierpnia 2026 r., nie są zobowiązani do ponownego udziału w wizji lokalnej. Zgłoszenia udziału w dodatkowym terminie wizji lokalnej należy dokonać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ. Pozostałe postanowienia SWZ dotyczące zasad przeprowadzenia wizji lokalnej pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2

w związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie kompletu dokumentów technicznych Zamawiającego, obejmujących:

- aktualny projekt osłon stałych (+ informacja o planowanej ilości wykonywanych ekspozycji w ujęciu miesięcznym)
- rzut pionowy pracowni RTG, przekrój poprzeczny pracowni RTG
- Informację dotyczące materiału z jakiego wykonany jest strop oraz jaka jest wysokość pomieszczenia RTG (dodatkowo poprosimy o informację czy strop jest w stanie umożliwiającym montaż aparatu RTG)
- Plan ułożenia kanałów podłogowych
- plan instalacji elektrycznych
- informacje na temat dostępnego przyłącza, w tym rodzaju i wartości zastosowanych bezpieczników oraz przekroju kabla zasilającego
- Informacji o dostawcy PACS, dostępności licencji oraz przewidywanych kosztów jakie musi ponieść Wykonawca (w przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, w której potencjalni wykonawcy nie zostaną potraktowani w przez dostawcę PACS w sposób jednakowy).

Prosimy również o wyznaczenie terminu wizji lokalnej, aby ocenić zakres ew. prac adaptacyjnych i pozostałych aspektów w tym logistyki i ew. demontażu obecnie funkcjonującego aparatu. Udostępnienie powyższych materiałów jest dla nas niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty oraz rzetelnego oszacowania zakresu prac adaptacyjnych. Jednocześnie, w związku z wymogiem przedstawienia oficjalnych broszur produktowych w celu potwierdzenia spełniania wszystkich parametrów określonych w OPZ, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie dopuszczalnej formy ich potwierdzenia. Z uwagi na bardzo rozbudowany i szczegółowy charakter OPZ, pragniemy wskazać, iż w praktyce nie istnieją oficjalne materiały producenta (katalogi, broszury), które w sposób jednoznaczny i kompletny potwierdzają każdy z wymaganych parametrów, w szczególności w zakresie: – funkcjonalności oprogramowania, – szczegółowych elementów wyposażenia (np. liczby portów USB w stacji technika), – parametrów konfiguracyjnych zależnych od indywidualnej specyfikacji systemu. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści potwierdzenie spełniania wskazanych parametrów w formie: – podpisanego oświadczenia producenta lub – podpisanego oświadczenia autoryzowanego dystrybutora, wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym

autoryzację (list autoryzacyjny producenta). Proponowane rozwiązanie jest zgodne z praktyką rynkową oraz umożliwia rzetelne i jednoznaczne potwierdzenie spełniania wszystkich wymagań określonych w OPZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- aktualny projekt osłon stałych (+ informacja o planowanej ilości wykonywanych ekspozycji w ujęciu miesięcznym)

Zamawiający udostępnia posiadany projekt osłon stałych dotyczący istniejącego stanu pomieszczeń. Dokument ten należy traktować jako materiał informacyjny i pomocniczy.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, na własny koszt, projektu osłon stałych odpowiedniego dla zaoferowanego urządzenia, jego parametrów technicznych i konfiguracji oraz pomieszczenia, w którym urządzenie zostanie zainstalowane.

Projekt powinien zostać opracowany na podstawie dokumentacji i rzutów udostępnionych przez Zamawiającego, poniższych danych dotyczących planowanego wykorzystania urządzeń, parametrów zaoferowanego rozwiązania, warunków lokalnych możliwych do ustalenia na podstawie dokumentacji postępowania i wizji lokalnej oraz wszystkich wymagań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony radiologicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość opracowanego projektu osłon stałych oraz jego dostosowanie do zaoferowanego urządzenia i warunków jego instalacji.

Planowane wykorzystanie urządzeń:

1. Tomograf komputerowy: 750 ekspozycji miesięcznie.
2. RTG:
 - a) stół – 300 ekspozycji miesięcznie,
 - b) wolny detektor – 320 ekspozycji miesięcznie,
 - c) statyw – 350 ekspozycji miesięcznie.

- rzut pionowy pracowni RTG,

Zamawiający załącza pliki: załącznik nr 2 - rzut parteru; pomieszczenie nr 00_21-pracownia RTG, pomiędzy osiami 8-9 i D-F.

- Przekrój poprzeczny pracowni RTG

Zamawiający załącza pliki: załącznik nr 3 - przekrój, załącznik nr 4 – zestawienie warstw przegród.

- Informację dotyczące materiału z jakiego wykonany jest strop oraz jaka jest wysokość pomieszczenia RTG

Strop żelbetowy z betonu C30/37; wysokość pomieszczenia od podłogi do sufitu podwieszanego: 3,0 m;

- (dodatkowo poprosimy o informację czy strop jest w stanie umożliwiającym montaż aparatu RTG)

Zamawiający nie potwierdza przydatności ani nośności stropu dla potrzeb montażu konkretnego aparatu RTG, ponieważ wymagania w tym zakresie zależą od parametrów technicznych, masy, sposobu posadowienia lub podwieszenia oraz konfiguracji urządzenia zaoferowanego przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i na własny koszt, do zweryfikowania możliwości bezpiecznego montażu oferowanego urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem istniejącej konstrukcji budynku oraz wymagań producenta oferowanego aparatu.

Jeżeli dla prawidłowego i bezpiecznego montażu oferowanego urządzenia konieczne będzie wykonanie dodatkowych obliczeń, opinii lub ekspertyzy konstrukcyjnej, obowiązek ich wykonania spoczywa na Wykonawcy. Dokumentacja w tym zakresie powinna zostać opracowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania wzmocnień konstrukcyjnych lub innych robót wynikających z wymagań oferowanego urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaprojektowania i wykonania w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu i użytkowania urządzenia, po uprzednim uzgodnieniu rozwiązania z Zamawiającym. Wszelkie koszty z tym związane powinny zostać uwzględnione w cenie oferty.

- Plan ułożenia kanałów podłogowych

Wykonanie kanałów podłogowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej instalacji i uruchomienia oferowanych urządzeń, leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania ich przebiegu, wymiarów i sposobu wykonania z uwzględnieniem parametrów technicznych, wymagań instalacyjnych oraz konfiguracji

oferowanych urządzeń, a także warunków istniejących w pomieszczeniach przeznaczonych do ich montażu.

Rozwiązania w zakresie kanałów podłogowych powinny być skoordynowane z pozostałymi pracami adaptacyjnymi i instalacyjnymi oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu.

- plan instalacji elektrycznych

dot.: TK i RTG: Przewód zasilający wyprowadzony zostanie w pomieszczeniu sterowni (nr 00.23). Szyny LSU będą w pomieszczeniu urządzenia (na ścianie) oraz sterowni (pod sufitem).

- b. zabezpieczenie: rozłącznik bezpiecznikowy 00 125A gG**
- c. moc: 65 kW**

- Informacji o dostawcy PACS, dostępności licencji oraz przewidywanych kosztów jakie musi ponieść Wykonawca (w przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, w której potencjalni wykonawcy nie zostaną potraktowani w przez dostawcę PACS w sposób jednakowy).

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że dostawcą systemu Eskulap jest Nexus Polska Sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, natomiast dostawcą systemu PACS jest Alteris S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice.

Zamawiający nie dysponuje wolnymi licencjami, które mogłyby zostać wykorzystane na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z postanowieniami SWZ oraz OPZ, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, na własny koszt i odpowiedzialność, kompletnego podłączenia, integracji oraz uruchomienia dostarczanego rozwiązania ze wszystkimi systemami informatycznymi wskazanymi przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania.

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem wymaganych licencji, wykonaniem prac integracyjnych, konfiguracją, uruchomieniem interfejsów oraz ewentualnymi usługami świadczonymi przez dostawców systemów informatycznych obciążają Wykonawcę i powinny zostać uwzględnione w cenie oferty.

Zamawiający nie jest stroną ustaleń handlowych pomiędzy Wykonawcą a dostawcami wskazanych systemów oraz nie określa ani nie gwarantuje wysokości opłat pobieranych przez te podmioty. Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien we własnym zakresie pozyskać informacje niezbędne do prawidłowego skalkulowania wszystkich kosztów realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, że wizja lokalna odbędzie się w dniu 7 września 2026 roku. Zgłoszenia wzięcia udziału w sposób opisany w SWZ. W ramach wizji lokalnej Wykonawcy będą mieli możliwość zapoznania się z warunkami technicznymi i lokalowymi, w szczególności w zakresie możliwych prac adaptacyjnych, warunków transportu i wniesienia urządzenia, logistyki dostawy.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie dokumentów służących potwierdzeniu spełniania parametrów określonych w OPZ w pierwszej kolejności należy przedłożyć oficjalne materiały producenta dotyczące oferowanego urządzenia, w szczególności katalogi, karty

katalogowe, specyfikacje techniczne, instrukcje, materiały produktowe lub inne dokumenty producenta, o ile dany parametr jest w nich opisany.

W przypadku parametrów, których z uwagi na ich charakter, sposób konfiguracji urządzenia lub zakres dostępnych materiałów producenta nie można jednoznacznie potwierdzić na podstawie ww. dokumentów, Zamawiający dopuści potwierdzenie ich spełnienia poprzez oświadczenie producenta oferowanego urządzenia.

Zamawiający dopuści również oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela lub dystrybutora producenta, pod warunkiem przedłożenia dokumentu potwierdzającego jego umocowanie lub autoryzację producenta w odniesieniu do oferowanego urządzenia.

Oświadczenie powinno jednoznacznie identyfikować oferowane urządzenie, w tym jego producenta, model i – jeżeli ma to zastosowanie – oferowaną konfigurację, oraz wskazywać konkretne parametry OPZ, których spełnienie jest w ten sposób potwierdzane.

Powyższe dokumenty nie mogą pozostawać w sprzeczności z oficjalną dokumentacją producenta dotyczącą oferowanego urządzenia.

Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia całej wymaganej dokumentacji technicznej wyłącznie ogólnym oświadczeniem Wykonawcy, producenta lub dystrybutora, jeżeli wymagane parametry mogą zostać potwierdzone w oficjalnych materiałach producenta.

Ponadto Zamawiający informuje, że załącza dokumenty (rzuty), które mogą okazać się niezbędne dla Wykonawcy do właściwego przygotowania oferty.

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach zlokalizowanych po prawej stronie, w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń 00_23 – Sterownia i opisy oraz 00_24 – Pracownia Tomografii Komputerowej, znajduje się pracownia rezonansu magnetycznego wraz z jej zapleczem technologicznym. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe uwarunkowanie przy opracowaniu rozwiązań projektowych, organizacji i prowadzeniu prac adaptacyjnych, wykonywaniu tras instalacyjnych oraz montażu oferowanych urządzeń. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest zastosować rozwiązania zapewniające prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie istniejącej pracowni rezonansu magnetycznego oraz jej zaplecza technologicznego, z uwzględnieniem wymagań technicznych, instalacyjnych i bezpieczeństwa wynikających z charakteru funkcjonującego urządzenia oraz obowiązujących przepisów, norm

i zasad wiedzy technicznej. Ewentualne rozwiązania mogące wpływać na funkcjonowanie pracowni rezonansu magnetycznego wymagają uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym.

*Zamawiający
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu
Dr hab. n. med.- prof. UZ
Dawid Murawa*