

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 5486 P Miejska Górka-Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy</b>					
1		<b>ściek przy poboczu</b>			
1	D.02.01.01.1	Roboty ziemne pod ściek wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1 2		431.80*0.4*0.3	m <sup>3</sup>	51.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.816</b>
2	D.02.01.01.1	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1 2		51.816	m <sup>3</sup>	51.816	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.816</b>
3	D08.05.01.1	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m <sup>2</sup>	m		
d.1 0		431.80	m	431.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>431.800</b>
4	D.04.06.01.1	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy ściekiem a krawędzią jezdni betonem B-15	m <sup>2</sup>		
d.1 2		0.15*0.20*431.8	m <sup>2</sup>	12.954	
analogia				<b>RAZEM</b>	<b>12.954</b>
5	D.01.02.04.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m <sup>2</sup>		
d.1 2		431.8*2.75	m <sup>2</sup>	1187.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>1187.450</b>
6	D04.03.01.2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1 2.12		431.8*2.75	m <sup>2</sup>	1187.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>1187.450</b>
7	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m <sup>2</sup>		
d.1		431.8*2.75	m <sup>2</sup>	1187.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>1187.450</b>
2		<b>ściek + masa przy krawężniku</b>			
8	D.01.02.04.2	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m <sup>2</sup>		
d.2 2		250.00*0.25	m <sup>2</sup>	62.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.500</b>
9	D.01.02.04.2	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2 4		250.00*0.25	m <sup>2</sup>	62.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.500</b>
10	D.01.01.04.2	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
d.2 4		250.00*0.25*0.25	m <sup>3</sup>	15.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.625</b>
11	D.01.02.04.2	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2 4		250.00*0.25*0.25	m <sup>3</sup>	15.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.625</b>
12	D.01.02.04.2	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2 4		Krotność = 3 250.00*0.25*0.25	m <sup>3</sup>	15.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.625</b>
13	D.08.05.02.1	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na ławie betonowej w dwóch rzędach	m		
d.2 0		250	m	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
14	D.01.02.04.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m <sup>2</sup>		
d.2 2		250*2.75	m <sup>2</sup>	687.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>687.500</b>
15	D.04.03.01.2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2 2,12		250*2.75	m <sup>2</sup>	687.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>687.500</b>
16	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m <sup>2</sup>		
d.2		250*2.75	m <sup>2</sup>	687.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>687.500</b>