



Pismo: ZP/40/B/16

Poznań dnia: 2016-06-14

## ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Remont dachów i rynien wraz z wymianą rur spustowych nad remontowanymi pomieszczeniami w budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pyt. 1:

Proszę o określenie czy należy przewidzieć wykonanie pełnego deskowania połaci dachowych? Zgodnie z przedstawionym kosztorysem poz. 19 należy wykonać "Impregnację ogniochronną desek, płyt, bali i krawędziaków - 2 krotnie" natomiast w poz. 20 należy wykonać "Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi". Powierzchnie tych pozycji odpowiadają powierzchni całego dachu natomiast aktualnie nie ma pełnego deskowania. A jeżeli chodziło w pozycji o impregnację więźby dachowej to przedmiar też się nie zgadza w stosunku do powierzchni krokwi w rozwinięciu. Prosimy o uszczegółowienie tego zakresu prac.

**Odp.: Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę pokrycia dachowego bez pełnego deskowania połaci dachowych.**

Pyt. 2:

Proszę o uszczegółowienie parametrów folii - membrany paroprzepuszczalnej. Zgodnie z koszt. Poz. 22. Obecnie na rynku znajduje się bardzo duży asortyment danego materiału i rozbieżność kosztowa wynosi kilkaset procent. W celu przedstawienia precyzyjnej oferty potrzebujemy na membranę szczegółowe parametry. Sugestia dla Zamawiającego: jeżeli zgodnie z pytaniem nr 1 Zamawiający stwierdzi że należy wykonać pełne deskowanie czy nie lepiej zastosować wykonanie papy na pełnym deskowaniu? Jeżeli tak to prośba o określenie jej parametrów.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań  
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293  
tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00  
marek.sobczak@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl

**Odp.: Należy zastosować membranę paroprzepuszczalną - min. gramatura 120 gr/m<sup>2</sup>, paroprzepuszczalność 3500\* gr/m2/24h**

Pyt. 3:

Na poddaszu znajduje się bardzo dużo prawdopodobnie nieużytkowanych stalowych kanałów wentylacyjnych. Czy należy przewidzieć ich demontaż i utylizację? Jeżeli Zamawiający każe je pozostawić to czy Wykonawca ma przewidzieć w swojej ofercie demontaż przejść przez dach wyżej wymienionych kanałów - uważamy że byłoby to bardzo zasadne w celu wykonania jednolitej powierzchni połaci dachowej.

**3. Należy zdemontować fragmenty nieużytkowanych kanałów wentylacyjnych przechodzących przez połac dachową, tak aby nie wykonywać niepotrzebnych otworów w połaci. Przed rozpoczęciem demontażu kanałów należy uzyskać akceptację inspektora nadzoru.**

Pyt. 4:

Czy należy przewidzieć posprzątanie poddasza dachowego z pozostałości po poprzednim remoncie dachu tzn. pozostałości gruzu; dachówek; itp.

**Odp.: W ofercie należy uwzględnić uporządkowanie poddasza z elementów rozbiórkowych.**

Pyt. 5:

Czy należy przewidzieć w ofercie zabezpieczenie czynnych urządzeń wentylacyjnych znajdujących się na poddaszu. Gabaryty urządzeń w stosunku do poddasza zajmują znaczącą jego część. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zabezpieczenie urządzeń jest po stronie Wykonawcy to czy można tego typu urządzenia przykryć np. plandeką? Czy nie spowoduje to pogorszenia pracy urządzeń albo jego uszkodzenia?

**Odp.: W trakcie wykonywania prac należy zabezpieczyć znajdujące się tam urządzenia (centrale wentylacyjne) przed uszkodzeniem. W pracy central wentylacyjnych ważne jest zapewnienie odpowiednich parametrów czerpni i wyrzutni powietrza.**

Pyt. 6:

Prośba o określenie parametrów dachówki takich między innymi jak: kolor; glazura; itp. Poz. 23.

**Odp.: Do wymiany pokrycia dachu należy zastosować dachówkę ceramiczną z powłoką angobowaną na wzór dachówki już wymienionej na budynku. Rodzaj i kolor dachówki do zatwierdzenia na etapie wykonawstwa.**

*Ans*



Pyt. 7:

Czy należy uwzględnić instalację odgromową? Jeżeli tak to prośba o załączenie projektu instalacji lub szczegółowe opisanie lokalizacji; sposobu montażu zwodów; jaka średnica drutu; z jakiego materiału; itp.

**Odp.: W ofercie należy uwzględnić demontaż istniejącej instalacji odgromowej i wykonanie nowej zgodnie z załączoną dokumentacją.**

**Ponadto zamawiający informuje, że zmianie ulegają następujące terminy:**

- termin składania ofert i wnoszenia wadium zostaje zmieniony z 16.06.2016 r. godz. 10:00, na **22.06.2016 r. godz. 10:00;**
- termin otwarcia ofert zostaje zmieniony z 16.06.2016 r. godz. 11:00, na **22.06.2016 r. godz. 11:00**

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca KANCLERZA  
ds. technicznych

mgr inż. Marek Sopczak

Specjalista  
ds. zamówień publicznych  
mgr Karolina Ciechanowska

[illegible]

