

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU JN1.01020510 PŁYTOWEGO KAMIENNEGO NA PRZEPUST JEDNOSTWOROWY Z RUR STALOWYCH ŚR.1400MM W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 5476P GOŁASZYN-BORSZYN WIELKI W M. TRZEBOSZ						
1		D - 01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC				
1	KNNR 6 0802-d.1 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	53.88		
2	KNNR 6 0802-d.1 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	53.88		
3	KNNR 6 0801-d.1 02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²	53.88		
4	KNR 2-31 0816-d.1 05	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego	m ³	33.756 = 33.76		
5	KNR 4-04 0101-d.1 01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0.333 = 0.33		
6	KNNR 6 0802-d.1 07	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm ręcznie	m ²	13.28		
7	KNR 4-04 1101-d.1 01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m ³	51.502 = 51.50		
Razem dział: D - 01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC						
2		D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII				
8	KNNR 1 0202-d.2 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³	297.66		
9	KNNR 1 0208-d.2 02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km	m ³	297.66		
10	KNNR 10 1904-d.2 02	Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentow.dla przepustów P-3 i PP-2;zastawek Z-4 do Z-6;stopni St-1 - kanał odprowadzający przy głęb.cieku ponad 1 m - roboty ziemne ręczne	szt.bud.	1		
11	KNNR 10 1903-d.2 06	Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody dla St-3 do St-4	szt.bud.	1		
Razem dział: D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII						
3		D - 03.01.01 PRZEPUST Z RUR STALOWYCH SPIRALNIE KARBOWANYCH				
12	KNNR 4 1411-d.3 04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm Krotność = 2.5	m ²	156		
13	KNNR 4 2103-d.3 06	Rurociągi z rur stalowych o śr.1400 mm i grubości ścianek do 16 mm	m	20.5		
Razem dział: D - 03.01.01 PRZEPUST Z RUR STALOWYCH SPIRALNIE KARBOWANYCH						
4		D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW				
14	KNNR 1 0202-d.4 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³	347.47		
15	KNNR 1 0208-d.4 02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km	m ³	347.47		
16	KNNR 1 0320-d.4 04 z.o.2.11.4. 9911-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie mechaniczne, grunt kat.I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)	m ³	347.47		
Razem dział: D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW						
5		D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
17	KSNR 6 0101-d.5 01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	53.88		
Razem dział: D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA						
6		D - 04.01.01 PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
18	KNNR 6 0113-d.6 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	107.76		
Razem dział: D - 04.01.01 PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE						
7		D - 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPINIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
19	KNNR 6 1005-d.7 03	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	107.76		
20	KNNR 6 1005-d.7 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	107.76		
Razem dział: D - 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPINIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH						
8		D - 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
21	KNNR 6 0308-d.8 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 1.16	m ²	53.88		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22	KNNR 6 0309-d.8 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25	m ²	53.88		
23	KNNR 6 0309-d.8 07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 1.25	t	18.94		
Razem dział: D - 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO						
9		D- 06.01.01 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW				
24	KNNR 1 0509-d.9 01	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów bez podsypki	m ²	4.8		
25	KNNR 6 0205-d.9 01	Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 cm	m ²	33.221 = 33.22		
26	KNNR 1 0507-d.9 01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	160		
Razem dział: D - 06.01.01 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW						
10		D - 06.04.01 ROWY				
27	KNNR 6 1302-d.10 02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namotu gr. 20 cm	m	80		
28	KNNR 10 0502-d.10 02	Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 15 cm	m umoc.	40		
Razem dział: D - 06.04.01 ROWY						
11		D - 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE				
29	KNR 2-31 0704-d.11 02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m	m	48		
30	d.11	Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy przepustu	kpl.	1		
Razem dział: D - 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
4	WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996