

**Zestawienie elementów do demontażu (numery elementów odpowiednio do oznaczeń rys. WM2)**

<b>Zestawienie elementów i urządzeń do demontażu B 0.24A</b>	<b>jednostka</b>	<b>ilość</b>	<b>Zestawienie elementów i urządzeń do demontażu –ponowny montaż</b>
1. Demontaż wywiewnika istniejącej wentylacji bytowej.	szt.	1	-
2. Demontaż istniejących regulatorów – wywiew z okapu wraz z tłumikami	szt.	4	-
3. Demontaż głównego regulatora wywiewnego wraz z tłumikiem i kratą.	szt.	1	Montaż w nowej lokalizacji.
4. Demontaż nawiewników wirowych wraz podłączeniami elastycznymi.	szt.	4	Montaż w nowej lokalizacji.
5. Demontaż istniejących regulatorów dygestoriów.	szt.	3	Montaż w nowej lokalizacji.
Demontaż kanałów	m <sup>2</sup>	33	-

<b>Zestawienie elementów i urządzeń do demontażu B 0.22A</b>	<b>jednostka</b>	<b>ilość</b>	<b>Zestawienie elementów i urządzeń do demontażu –ponowny montaż</b>
1. Demontaż istniejących regulatorów – wywiew z okapu wraz z tłumikami	szt.	2	-
2. Demontaż nawiewników wirowych wraz podłączeniami elastycznymi.	szt.	6	Montaż w nowej lokalizacji.
Demontaż kanałów	m <sup>2</sup>	47	Montaż w nowej lokalizacji. 30m <sup>2</sup>

<b>Zestawienie elementów i urządzeń do demontażu B 0.21A</b>	<b>jednostka</b>	<b>ilość</b>	<b>Zestawienie elementów i urządzeń do demontażu –ponowny montaż</b>
1. Demontaż istniejących regulatorów – wywiew z okapu wraz z tłumikami	szt.	2	-
2. Demontaż nawiewników wirowych wraz podłączeniami elastycznymi.	szt.	2	Montaż w nowej lokalizacji.
Demontaż kanałów	m <sup>2</sup>	52	Montaż w nowej lokalizacji. 20m <sup>2</sup>

<b>Zestawienie elementów i urządzeń do demontażu B 0.20A</b>	<b>jednostka</b>	<b>ilość</b>	<b>Zestawienie elementów i urządzeń do demontażu –ponowny montaż</b>
1. Demontaż istniejących regulatorów – wywiew z okapu wraz z tłumikami	szt.	4	-
2. Demontaż głównego regulatora wywiewnego wraz z tłumikiem i kratą.	szt.	1	Montaż w nowej lokalizacji.

3. Demontaż nawiewników wirowych wraz podłączeniami elastycznymi.	szt.	3	Montaż w nowej lokalizacji.
Demontaż kanałów	m <sup>2</sup>	35	-

<b><i>Zestawienie elementów i urządzeń do demontażu B 130</i></b>	<b><i>jednostka</i></b>	<b><i>ilość</i></b>	<b><i>Zestawienie elementów i urządzeń do demontażu –ponowny montaż</i></b>
1. Demontaż istniejących regulatorów – wywiew z okapu wraz z tłumikami	szt.	5	-
Demontaż kanałów	m <sup>2</sup>	10	-

