

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi Nr 5486 P w miejscowości Zielona Wieś od km 8+565 do km 8+815 na długości 250 m					
1	D.01.02.04.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m ²		
2		250*5.50	m ²	1375.000	
				RAZEM	1375.000
2	D.04.03.01.2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
		250*5.50	m ²	1375.000	
				RAZEM	1375.000
3	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²		
		250*5.50	m ²	1375.000	
				RAZEM	1375.000
4	D.02.01.01.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
	2	250*0.4*0.3	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
5	D.02.01.01.1	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m ³		
	2	30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
6	D.08.05.01.1	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2	m		
	0	250	m	250.000	
				RAZEM	250.000