

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA CHODNIKA W M.KAWCZE. DROGA NR 5478P GOLINA WIELKA-MIEJSKA GÓRKA OD KM 5+668 DO KM 5+773, STRONA PRAWA					
1	D.02.01.01.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³		
2		74.00*2.00*0.10	m ³	14.800	
				RAZEM	14.800
2	D.02.01.01.1	Analogia - Rowki pod obrzeża i ławę o w gruncie kat.III-IV	m		
		88.00	m	88.000	
				RAZEM	88.000
3	D.08.03.01.1	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		88.00*0.14*0.10+0.08*0.10	m ³	1.240	
				RAZEM	1.240
4	D.08.03.01.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
	analogia	88.00	m	88.000	
				RAZEM	88.000
5	D.02.01.01.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi (koryto gł. 30 cm pod krawężnik oraz ściek)	m ³		
		85.00*0.50*0.30	m ³	12.750	
				RAZEM	12.750
6	D.08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		(85.00+9.80)*0.0675	m ³	6.399	
				RAZEM	6.399
7	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m		
		85.00+9.80	m	94.800	
				RAZEM	94.800
8	D.08.05.02.1	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej grb. 8 cm w dwóch rzędach na ławie betonowej gr. 15 cm	m		
		85.00	m	85.000	
				RAZEM	85.000
9	D.02.01.01.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi (koryto gł 20 cm pod wjazd)	m ³		
		(3.80*5.00+6.00*3.50)*0.20	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
10	D.04.06.01.1	Podbudowy betonowe na zjazdach z betonu B-15 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		40.00	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
11	D.08.04.01.5	Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		40.00	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
12	D.08.02.02.1	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		148.00	m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
13	D.05.03.17.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		85.00	m	85.000	
				RAZEM	85.000
14	D.01.02.04.2	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie	m ²		
		85.00*1.50	m ²	127.500	
				RAZEM	127.500
15	D.04.03.01.1	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		85.00*1.50	m ²	127.500	
				RAZEM	127.500
16	D.04.03.01.2	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m ²		
		85.00*1.50	m ²	127.500	
				RAZEM	127.500
17	D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		85.00*1.50	m ²	127.500	
				RAZEM	127.500
18	D.03.02.01.7	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	D02.01.01.12	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 74.00*1.50	m ² m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
20	D.00.00.00	Inwentarycja powykonawcza 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000