

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych. - etap I

Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

System monitorowania i alarmowania

Kod CPV : 45215140-0, 45311200-2 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Inwestor : Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poznań ul. Juraszów 7/19

System monitorowania i alarmowania

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów
pożarowych. - etap I
Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

1	SYSTEM MONITOROWANIA I ALARMOWANIA	
---	------------------------------------	--

--- Koniec wydruku ---

System monitorowania i alarmowania

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów
pożarowych. - etap I
Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	SYSTEM MONITOROWANIA I ALARMOWANIA Numer specyfikacji : STE 01.02		
1	KNR AL-01 0701-01 Stacja robocza - komputer klasy PC (Model z pamięcią RAM o pojemności 32 GB, którą można rozbudować do 256 GB. Dwa dyski (SSD 256 GB i HDD 1 TB), system operacyjny WINDOWS SERVER z monitorem 28 cali o rozdzielczości 4K Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	szt.
	1 = 1,000		
	Razem = 1,000		szt.
2	Pozycja Moduły komunikacyjne - do każdej centrali systemu bezpieczeństwa (SSP, DSO, Liniowa Czujka Ciepła, Monitoring wycieków, Centralna bateria oświetlenia dynamicznego, systemu wideodetekcji dymu i płomienia) Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	kpl
3	Pozycja Konwerter do protokołu MODBUS PCP IP Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	kpl
4	Pozycja Zainstalowanie systemu monitorowania Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	kpl
5	KNR 508-0212-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe - łączny przekrój żył: do 6 mm² Cu - kabel UTP cat. 5 Numer specyfikacji : STE 01.02	100,000	m

--- Koniec wydruku ---