

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych. - etap I

Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

Wideodetekcja dymu i płomienia poziomych dróg ewakuacyjnych
--

Kod CPV : 45215140-0, 45311200-2 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Inwestor : Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Poznań ul. Juraszów 7/19

Wideodetekcja dymu i płomienia poziomych dróg ewakuacyjnych

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów
pożarowych. - etap I
Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

1 Budynek C - budynek wysoki

1.1 Wideodetekcja dymu i płomienia

--- Koniec wydruku ---

Wideodetekcja dymu i płomienia poziomych dróg ewakuacyjnych

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych. - etap I
Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Budynek C - budynek wysoki Numer specyfikacji : STE 01.02		
1.1	Wideodetekcja dymu i płomienia Numer specyfikacji : STE 01.02		
1	KNR 506-1612-02-00 IGM Warszawa Detektor dymu i płomienia FireVu, 8 wejść analogowych, do 16 konfigurowalnych stref detekcji na każdy kanał, 18 wyjść przekaźnikowych, 20 wejść alarmowych, wbudowane złącze USB, zdalne zarządzanie i konfigurowanie Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	szt
2	KNR AL-01 0404-09 Dedykowany moduł wyświetlania tablicy synoptycznej systemu (IP), wyjście HDMI, z monitorem typ AD/FV1 Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	szt.
3	Pozycja Kamera FireVu typ Cam Vu500/50pps Numer specyfikacji : STE 01.02	4,000	kpl
4	KNR AL-01 0112-04 Montaż zasilacza stabilizowanego, impulsowego 12V / 1,5A /62MM -hermatycznego Numer specyfikacji : STE 01.02	4,000	szt.
5	KNR AL-01 0112-04 Montaż zasilacza buforowego, impulsowego HPSBOC 7012C 12V z akumulatorem 17Ah Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	szt.
6	Pozycja Montaż, kalibracja i uruchomienie systemu wideodetekcji dymu i płomienia Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	kpl
7	KNNR 005-0209-01-00 MRRiB Przewody kabelkowe YDY 3x2.5mm Numer specyfikacji : STE 01.02	150,000	m
8	KNNR 005-0209-03-00 MRRiB Przewody kabelkowe YDY 5x4,0 750V	100,000	m
9	KNR 508-0212-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe - łączny przekrój żył: do 6 mm² Cu - kabel UTP cat. 6a Numer specyfikacji : STE 01.02	100,000	m
10	KNR 508-0212-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe - łączny przekrój żył: do 6 mm² Cu - przewód RG59 Numer specyfikacji : STE 01.02	308,000	m
11	KNR 508-0212-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe - łączny przekrój żył: do 6 mm² Cu - przewód OMY 2x0,75m Numer specyfikacji : STE 01.02	308,000	m

--- Koniec wydruku ---