PRZEKRÓJ A-A



WIDOK OD STRONY WYLOTU



LP.	WYSZCZEGOLNIENIE NA 1 SZT WYLOTU	JEDN.	ILOŚĆ
1.	Wylot - prefabrykat	szt	1,00
2.	Narzut z kamienia łamanego gr.20cm	m^2	7,50
3.	Palisada z kołków Ø7-9cm, l=1,20m	m	6,50
4.	Krata	kpl	1,00

TABELA ELEMENTÓW ZMIENNYCH

LP.	NAZWA ELEMENTU	A m.n.p. m.	B m.n.p. m.
1.	Wylot kanału "A"	91,80	93,07
2.	Wylot kanału "B"	91,98	93,29

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDO"
ul. Zofii Rylewskiej - Cichońskiej 2B, 63-900 Rawicz
Telefaks (065)545-40-66

Adres obiektu	Droga powiatowa nr 4910P Laszczyn - Rawicz, gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.				
Nazwa zadania	Przebudowa drogi nr 4910P Poniec - Rawicz na odcinku Laszczyn - wiadukt DK36.			Stadium	PB - PW
				Skala	1: 20
Rysunek	WYLOTY KANAŁÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ODBIORNIKA			Rysunek nr	7
				Data oprac.	10.2015r.
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Zakres	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	mgr Inż. Witold Sobczak	Instalacyjno-elektryczna	Sieci wodociągowe i kanalizacyjne	1556/92/Lo	
Opracował	mgr Inż. Andrzej Grzesiak	wodno-melioracyjna	——	1078/88/Lo	
Sprawdził	mgr Inż. Edward Bąk	Instalacyjno-elektryczna	Sieci konstrukcyjne uzbrojenia terenu	1027/87/Lo	