

TABELA HUMUSU [m3]									
ŚCIEŻKA PIESZO - ROWEROWA									
Przebudowa drogi powiatowej nr 5532P w m. Rawicz									
od Ronda im. Jerzego Zelka do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej									
Km	Powierzchnia		Średnia		Odległość	Objętość		Suma	
przekroju	przekroju		powierzchnia		przekroju	przekroju poprzecznego		objętości	
poprzecz.	HUMUS		przekroju		poprzecznego	HUMUS		od początku	
	Istniejący	Projektowany	Istniejący	Projektowany		Istniejący	Projektowany	przekroju	
km/hm/m	m2	m2	m2	m2	m	m3	m3	m3	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13
0,00	0,32	0,01	x	x	x	x	x	x	x
7,40	2,20	0,45	1,26	0,23	7,40	9,32	1,70	9,32	1,70
25,70	2,48	0,45	2,34	0,45	18,30	42,82	8,24	52,15	9,94
62,70	2,14	0,44	2,31	0,45	37,00	85,47	16,47	137,62	26,40
106,30	2,08	0,43	2,11	0,44	43,60	92,00	18,97	229,61	45,37
137,30	1,93	0,37	2,01	0,40	31,00	62,16	12,40	291,77	57,77
179,30	2,00	0,41	1,97	0,39	42,00	82,53	16,38	374,30	74,15
220,00	1,94	0,38	1,97	0,40	40,70	80,18	16,08	454,48	90,22
255,00	1,97	0,39	1,96	0,39	35,00	68,43	13,48	522,90	103,70
299,60	1,96	0,38	1,97	0,39	44,60	87,64	17,17	610,54	120,87
346,80	1,90	0,37	1,93	0,38	47,20	91,10	17,70	701,64	138,57
381,40	1,57	0,26	1,74	0,32	34,60	60,03	10,90	761,67	149,47
428,40	1,57	0,26	1,57	0,26	47,00	73,79	12,22	835,46	161,69
468,40	1,61	0,27	1,59	0,27	40,00	63,60	10,60	899,06	172,29
496,70	1,64	0,28	1,63	0,28	28,30	45,99	7,78	945,04	180,07
522,20	1,55	0,25	1,60	0,27	25,50	40,67	6,76	985,72	186,83
559,10	1,42	0,21	1,49	0,23	36,90	54,80	8,49	1040,51	195,32
598,80	1,32	0,17	1,37	0,19	39,70	54,39	7,54	1094,90	202,86
651,70	1,30	0,17	1,31	0,17	52,90	69,30	8,99	1164,20	211,85
693,05	1,06	0,09	1,19	0,13	41,35	49,21	5,38	1213,41	217,23
				Razem:	693,05	1213,41	217,23	1213,41	217,23
				Po zaokrągleniu		1213,4	217,2	1213,4	217,2