

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH												
ŚCIEŻKA PIESZO - ROWEROWA												
Przebudowa drogi powiatowej nr 5532P w m. Rawicz												
od Ronda im. Jerzego Zelka do skrzyżowania z ulicą Elizy Orzeszkowej												
Km	Powierzchnia		Średnia		Odległość	Objętość		Objętość	Nadmiar		Suma	
przekroju	przekroju		powierzchnia		przekroju	przekroju		do zużycia	objętości		objętości	
poprzecz.			przekroju		poprzecz.	poprzecznego		na miejscu	w przekroju		od początku	
											przekroju	
km/hm	m2	m2	m2	m2	m	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
m	W [-]	N [+]	W [-]	N [+]		W [-]	N [+]		W [-]	N [+]	W [-]	N [+]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,00	0,00	0,27	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7,40	0,00	4,10	0,00	2,19	7,40	0,00	16,17	0,00	0,00	16,17	0,00	16,17
25,70	0,00	3,93	0,00	4,02	18,30	0,00	73,47	0,00	0,00	73,47	0,00	89,64
62,70	0,15	3,77	0,08	3,85	37,00	-2,78	142,45	-2,78	0,00	139,68	0,00	229,32
106,30	0,22	3,30	0,19	3,54	43,60	-8,07	154,13	-8,07	0,00	146,06	0,00	375,38
137,30	0,16	3,68	0,19	3,49	31,00	-5,89	108,19	-5,89	0,00	102,30	0,00	477,68
179,30	0,17	3,13	0,17	3,41	42,00	-6,93	143,01	-6,93	0,00	136,08	0,00	613,76
220,00	0,19	2,93	0,18	3,03	40,70	-7,33	123,32	-7,33	0,00	116,00	0,00	729,75
255,00	0,27	2,38	0,23	2,66	35,00	-8,05	92,93	-8,05	0,00	84,88	0,00	814,63
299,60	0,37	2,57	0,32	2,48	44,60	-14,27	110,39	-14,27	0,00	96,11	0,00	910,74
346,80	0,27	2,80	0,32	2,69	47,20	-15,10	126,73	-15,10	0,00	111,63	0,00	1022,37
381,40	0,00	1,26	0,14	2,03	34,60	-4,67	70,24	-4,67	0,00	65,57	0,00	1087,94
428,40	0,11	0,33	0,06	0,80	47,00	-2,59	37,37	-2,59	0,00	34,78	0,00	1122,72
468,40	0,00	1,24	0,06	0,79	40,00	-2,20	31,40	-2,20	0,00	29,20	0,00	1151,92
496,70	0,00	2,06	0,00	1,65	28,30	0,00	46,70	0,00	0,00	46,70	0,00	1198,61
522,20	0,00	3,12	0,00	2,59	25,50	0,00	66,05	0,00	0,00	66,05	0,00	1264,66
559,10	0,00	1,13	0,00	2,13	36,90	0,00	78,41	0,00	0,00	78,41	0,00	1343,07
598,80	0,00	0,98	0,00	1,06	39,70	0,00	41,88	0,00	0,00	41,88	0,00	1384,95
651,70	0,00	0,89	0,00	0,94	52,90	0,00	49,46	0,00	0,00	49,46	0,00	1434,41
693,05	0,00	0,55	0,00	0,77	41,35	0,00	31,63	0,00	0,00	31,63	0,00	1466,05
				Razem:	693,05	-77,87	1543,92	-77,87	0,00	1466,05	0,00	1466,05
				Po zaokrągleniu		-77,9	1543,9	-77,9	0,0	1466,0	0,0	1466,0