

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń przekazanych przez Uniwersytet Medyczny wraz z modernizacją sieci strukturalnej - II piętro od strony ul. Kościuszki.
 ADRES INWESTYCJI : Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań
 INWESTOR : UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA
 ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1, Poznań
 BRANŻA : Budowlana, elektryczna, struktura, instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mariusz Kossakowski, mgr inż. Bartosz Nizielski, mgr inż. Michał Leśny
 DATA OPRACOWANIA : 2017-01-26

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : I kwartał 2017 r ceny średnie

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R), S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 2017-01-26

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont pomieszczeń II piętra.			
1.1		Powierzchnie tynkowane ścian i sufitu.			
1 KNR 4-01		Wykucie drzwi pcv z mechanizmem otwierającym drzwi (drzwi i mechanizm otwierania należy przekazać Inwestorowi)	szt.		
d.1.1 0354-06		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2 KNR 4-01		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1.1 0304-01		1.10*2.20*0.25*3	m ³	1.82	
				RAZEM	1.82
3 KNR 4-01		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.1 0819-15		1.20*1.50*2	m ²	3.60	
		1.55*1.50	m ²	2.33	
		1.76*1.50	m ²	2.64	
		2.00*1.50*2	m ²	6.00	
		(0.17+2.15+1.80+1.75+2.20)*2.00	m ²	16.14	
				RAZEM	30.71
4 KNR 4-01		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1 0348-05		4.35*4.10	m ²	17.84	
		2.60*4.10	m ²	10.66	
				RAZEM	28.50
5 KNP 02 1317-		Oczyszczenie ścian i sufitu z kurzu i brudu	m ²		
d.1.1 01.01		(6.00+13.80+2.70+11.40+3.50)*4.10	m ²	153.34	
		(5.01+3.19)*2*4.16	m ²	68.22	
		(4.36+6.36)*2*4.16	m ²	89.19	
		(4.57+6.36)*2*4.16	m ²	90.94	
		(4.17+6.36)*2*4.17	m ²	87.82	
		(8.45+6.44)*2*4.14	m ²	123.29	
		(3.23+6.44)*2*4.17	m ²	80.65	
		46.02+16.00+28.00+29.00+27.00+55.00+21.00	m ²	222.02	
				RAZEM	915.47
6 KNR 4-01		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.1 1202-09		(6.00+13.80+2.70+11.40+3.50)*4.10	m ²	153.34	
		(5.01+3.19)*2*4.16	m ²	68.22	
		(4.36+6.36)*2*4.16	m ²	89.19	
		(4.57+6.36)*2*4.16	m ²	90.94	
		(4.17+6.36)*2*4.17	m ²	87.82	
		(8.45+6.44)*2*4.14	m ²	123.29	
		(3.23+6.44)*2*4.17	m ²	80.65	
		46.02+16.00+28.00+29.00+27.00+55.00+21.00	m ²	222.02	
				RAZEM	915.47
7 KNR 4-01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, stropach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - założono 5% powierzchni.	m ²		
d.1.1 0701-02		915.47*0.05	m ²	45.77	
				RAZEM	45.77
8 KNR 4-01		Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki.	m ³		
d.1.1 0106-04		6.71	m ³	6.71	
				RAZEM	6.71
9 KNR 4-01		Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1 0108-11		3.29+3.42	m ³	6.71	
				RAZEM	6.71
10 KNR 4-01		Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.1 0108-12		Krotność = 9 3.29+3.42	m ³	6.71	
				RAZEM	6.71
11		Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³		
d.1.1 wycena indywidualna		3.29+3.42	m ³	6.71	
				RAZEM	6.71
12		Okladziny i zabudowy z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie.	m ²		
d.1.1 wycena indywidualna		65.00	m ²	65.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	65.00
13	TZKNBK VIII	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zaprawą.	m ²		
d.1.1	07-30	45.77	m ²	45.77	
		1.10*2.20*2*3	m ²	14.52	
				RAZEM	60.29
14	TZKNBK XV	Zagruntowanie ścian tynkowych.	m ²		
d.1.1	0104-01	45.77	m ²	45.77	
		1.10*2.20*2*3	m ²	14.52	
				RAZEM	60.29
15	TZKNBK VIII	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 na ścianach.	m ²		
d.1.1	07-63	(6.00+13.80+2.70+11.40+3.50)*4.10	m ²	153.34	
		(5.01+3.19)*2*4.16	m ²	68.22	
		(4.36+6.36)*2*4.16	m ²	89.19	
		(4.57+6.36)*2*4.16	m ²	90.94	
		(4.17+6.36)*2*4.17	m ²	87.82	
		(8.45+6.44)*2*4.14	m ²	123.29	
		(3.23+6.44)*2*4.17	m ²	80.65	
	pom 328, 330	(5.94+8.83)*2*4.10+(5.40+8.83)*2*4.10-62.60	m ²	175.20	
	korytarz	(39.01*2+2.30*2)*4.10	m ²	338.74	
				RAZEM	1207.39
16	TZKNBK VIII	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do 0.1 m2 na sklepieniach i sufitach.	m ²		
d.1.1	07-65	46.02+16.00+28.00+29.00+27.00+55.00+21.00	m ²	222.02	
	pom 328, 330	52.45+47.68	m ²	100.13	
	korytarz	39.01*2.30*1.35	m ²	121.13	
				RAZEM	443.28
17	TZKNBK XV	Zagruntowanie ścian tynkowych.	m ²		
d.1.1	0104-01	(6.00+13.80+2.70+11.40+3.50)*4.10	m ²	153.34	
		(5.01+3.19)*2*4.16	m ²	68.22	
		(4.36+6.36)*2*4.16	m ²	89.19	
		(4.57+6.36)*2*4.16	m ²	90.94	
		(4.17+6.36)*2*4.17	m ²	87.82	
		(8.45+6.44)*2*4.14	m ²	123.29	
		(3.23+6.44)*2*4.17	m ²	80.65	
	pom 328, 330	46.02+16.00+28.00+29.00+27.00+55.00+21.00	m ²	222.02	
	korytarz	(5.94+8.83)*2*4.10+(5.40+8.83)*2*4.10-62.60+52.45+47.68	m ²	275.33	
		39.01*2.30*1.35	m ²	121.13	
		(39.01*2+2.30*2)*4.10	m ²	338.74	
				RAZEM	1650.67
18	TZKNBK XV	Malowanie ścian, sklepień i sufitów farbą krzemianową do wnętrz.	m ²		
d.1.1	0106-01	(6.00+13.80+2.70+11.40+3.50)*4.10	m ²	153.34	
		(5.01+3.19)*2*4.16	m ²	68.22	
		(4.36+6.36)*2*4.16	m ²	89.19	
		(4.57+6.36)*2*4.16	m ²	90.94	
		(4.17+6.36)*2*4.17	m ²	87.82	
		(8.45+6.44)*2*4.14	m ²	123.29	
		(3.23+6.44)*2*4.17	m ²	80.65	
	pom 328, 330	46.02+16.00+28.00+29.00+27.00+55.00+21.00	m ²	222.02	
	korytarz	(5.94+8.83)*2*4.10+(5.40+8.83)*2*4.10-62.60+52.45+47.68	m ²	275.33	
		39.01*2.30*1.35	m ²	121.13	
		(39.01*2+2.30*2)*4.10	m ²	338.74	
				RAZEM	1650.67
19	KNR 2-02	Oklejenie ściany fototapetą pom. 328, 330. (fototapeta Inwestora)	m ²		
d.1.1	1514-01				
	pom 328, 330	62.60	m ²	62.60	
				RAZEM	62.60
1.2		Roboty posadzkowe			
20	KNR 4-01	Demontaż progu pomiędzy pom. sanitarnym a korytarzem.	szt.		
d.1.2	0411-08 z.sz. 2.2. 9908-01				
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.2	0811-07				
		1.20*1.20	m ²	1.44	
		2.20*4.35	m ²	9.57	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00*1.00*2	m ²	2.00	
				RAZEM	13.01
22	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych.	m ²		
d.1.2	0504-06	46.02+16.00+28.00+29.00+27.00+55.00+21.00+10.00	m ²	232.02	
				RAZEM	232.02
23	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm.	m ²		
d.1.2	0211-01	46.02+16.00+28.00+29.00+27.00+55.00+21.00+10.00+13.01	m ²	245.03	
				RAZEM	245.03
24	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki	m ³		
d.1.2	0106-04	245.03*0.03	m ³	7.35	
				RAZEM	7.35
25	KNR 4-01	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.2	0108-11	245.03*0.03	m ³	7.35	
				RAZEM	7.35
26	KNR 4-01	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.2	0108-12	Krotność = 9 245.03*0.03	m ³	7.35	
				RAZEM	7.35
27	wycena indywidualna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki	m ³		
d.1.2		245.03*0.03	m ³	7.35	
				RAZEM	7.35
28	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.2	1130-02	46.02+16.00+28.00+29.00+27.00+55.00+21.00+10.00+13.01	m ²	245.03	
				RAZEM	245.03
29	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1.2	1130-03	Krotność = 5 46.02+16.00+28.00+29.00+27.00+55.00+21.00+10.00+13.01	m ²	245.03	
				RAZEM	245.03
30	KNR 19-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych linoleum z cokołami, wykładzina w korytarzu w dwóch kolorach (pas środkowy + obrzeża (bondiura), styk wykładziny z ścianą wykończyć przez dokładne wklejenie "sznura", na wzór wykładzin wymienionych w obiekcie).	m ²		
d.1.2	0907-03	46.02+16.00+28.00+29.00+27.00+55.00+21.00+10.00+13.01	m ²	245.03	
				RAZEM	245.03
31	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.2	1112-09	46.02+16.00+28.00+29.00+27.00+55.00+21.00+10.00+13.01	m ²	245.03	
				RAZEM	245.03
1.3		Cokoły			
32	wycena indywidualna	Renowacja i odtworzenie cokołów ściennych wys. 20 cm zgodnie z projektem i na wzór wyremontowanych cokołów w ciągach komunikacyjnych (korytarze). Nowe cokoły wymagają akceptacji MKZ.	m		
d.1.3		6.00+13.80+2.70+11.40+3.50	m	37.40	
				RAZEM	37.40
1.4		Obramienia drzwi.			
33	wycena indywidualna	Wykonanie obramień otworów drzwiowych od strony korytarza (skucie istniejących obramień i wykonanie nowych wyrobionych w tynku na wzór wcześniej wykonanych na przedmiotowej kondygnacji w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanej części). Nowe obramienia wymagają akceptacji MKZ.	szt		
d.1.4		7.00	szt	7.00	
				RAZEM	7.00
1.5		Stołarka drzwiowa wewnętrzna.			
34	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i zabudów o powierzchni ponad 2 m2 z wyniesieniem, wywozem i utylizacją.	m ²		
d.1.5	0354-05	5.00*4.10	m ²	20.50	
		2.59*4.10	m ²	10.62	
		1.00*2.10*9	m ²	18.90	
				RAZEM	50.02
35	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ścianek z drzwiami drewnianymi o odporności ogniowej ścianka EI60, drzwi EI30 i dymoszczelności wraz z okuciami, sztyldem i klamką. Wzór drzwi, kolor zgodnie z projektem i stolarką wymienioną w obiekcie (szyby bezbarwne, samozamykacz chowany w skrzydle, rama oraz skrzydła masyw dębowy, liternictwo nad drzwiami zgodne z obowiązującym w obiekcie) W wycenie należy uwzględnić przygotowanie ościeża pod obsadzenie nowych drzwi, osadzenie nowej stolarki drzwiowej, obróbka otworu po osadzeniu stolarki drzwiowej..Uwaga: Nowa stolarka drzwiowa wymaga akceptacji MKZ.	m ²		
d.1.5		2.63*4.10*2	m ²	21.57	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21.57
36 d.1.5	wycena indywidualna	Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń - drzwi drewniane pełne sosnowe nieokleinowane olistwowane na indywidualne zamówienie wraz z okuciami i sztyldami na wzór jak w załączniku (dwa zamki górny i dolny, kolor na wzór drzwi wcześniej wymienionych), w wycenie należy uwzględnić przygotowanie ościeża pod osadzenie nowych drzwi, osadzenie nowej stolarki drzwiowej, obróbka otworu po osadzeniu stolarki drzwiowej. Uwaga: Nowa stolarka drzwiowa wymaga akceptacji MKZ. 10.00	szt szt	 10.00	
				RAZEM	10.00
1.6		Stolarka okienna.			
37 d.1.6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 z wyniesieniem, wozem i utylizacją. 1.85*2.95*4 1.90*2.95*2	m ² m ² m ²	 21.83 11.21	
				RAZEM	33.04
38 d.1.6	wycena indywidualna	Wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna drewniane sosnowe, zespolone z parapetami wewnętrznymi drewnianymi gr. min 3 cm i zewnętrznymi miedzianymi z obróbką osadzenia wg wzoru istniejących okien wraz z okuciami. W wycenie należy uwzględnić przygotowanie ościeża pod osadzenie nowych okien, osadzenie nowej stolarki okiennej z okuciami i mechanizmem otwierającym górne skrzydła okienne, obróbka otworu po osadzeniu stolarki okiennej, obrobienie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych. Uwaga: Nowa stolarka okienna wymaga akceptacji MKZ. 1.85*2.95*4 1.90*2.95*2	m ² m ² m ²	 21.83 11.21	
				RAZEM	33.04
1.7		Rolety naokienne.			
39 d.1.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż rolet naokiennej materiałowych dających 100% zaciemnienia (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa) 33.04	m ² m ²	 33.04	
				RAZEM	33.04
1.8		Pomieszczenie po sanitariacie.			
40 d.1.8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
41 d.1.8	KNR-W 3 0313-05	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym obłożonych płytkami. (0.85+4.64+1.44*2)*3.00	m ² m ²	 25.11	
				RAZEM	25.11
42 d.1.8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (5.01+3.11)*2*2.50 0.46*4.40 0.46*0.80	m ² m ² m ² m ²	 40.60 2.02 0.37	
				RAZEM	42.99
43 d.1.8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 5.01*3.11	m ² m ²	 15.58	
				RAZEM	15.58
44 d.1.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5.01*3.11 (5.01+3.11)*2*4.10	m ² m ² m ²	 15.58 66.58	
				RAZEM	82.16
45 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome 5.01*3.11	m ² m ²	 15.58	
				RAZEM	15.58
46 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe (5.01+3.11)*2*4.10	m ² m ²	 66.58	
				RAZEM	66.58
47 d.1.8	wycena indywidualna	Wyniesienie, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki i po remoncie 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48 d.1.8	wycena indywidualna	Wykończenie pomieszczenia w zakresie ścian, sufitów, podłóg. Remont ścian i sufitów w zakresie wymiany odparzonych tynków, szpachlowania x2 ścian, sufitów i malowania farbą krzemianową powierzchni w kolorze (sufity kolor biały). Podłogi wykończone wykładziną linoleum z cokołami wraz z kompletnym przygotowaniem podłoża pod ułożenie wykładziny. 16.00	m ² m ²	 16.00	
				RAZEM	16.00
1.9		Instalacja elektryczna i strukturalna			
49 d.1.9	wycena indywidualna	Instalacja elektryczna i strukturalna zgodnie z przedmiarem załącznik nr 2. 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.10		Instalacje sanitarne			
50 d.1.1	wycena indywidualna	Instalacje sanitarne zgodnie z przedmiarem załącznik nr 1. 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		Dokumentacja konserwatorska.			
51 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wykonanych prac (3 komplety) 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	575.0007		
2.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP)	r-g	2922.3594		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	cegła budowlana pełna	szt.	677.0400		677.0400			
2.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	112.4760		112.4760			
3.	Dokumentacja konserwatorska.	kpl	1.0000		1.0000			
4.	Dostawa i montaż rolet naokiennych materiałowych dających 100% zaciemnienia.	m ²	33.0400		33.0400			
5.	Dostawa i montaż ścianek z drzwiami drewnianymi o odporności ogniowej ścianka EI60, drzwi EI30 i dymoszczelności wraz z okuciami, sztyldem i klamką. Wzór drzwi, kolor zgodnie z projektem i stolarką wymienioną w obiekcie (szyby bezbarwne, samozamykacz chowany w skrzydle, rama oraz skrzydła masyw dębowy, liternictwo nad drzwiami zgodne z obowiązującym w obiekcie) Wycenienie należy uwzględnić przygotowanie ościeża pod osadzenie nowych drzwi, osadzenie nowej stolarki drzwiowej, obróbka otworu po osadzeniu stolarki drzwiowej..Uwaga: Nowa stolarka drzwiowa wymaga akceptacji MKZ.	m ²	21.5700		21.5700			
6.	farba krzemianowa	dm ³	825.3350		825.3350			
7.	gips budowlany szpachlowy	t	0.4563		0.4563			
8.	Instalacja elektryczna i strukturalna	kpl	1.0000		1.0000			
9.	Instalacje sanitarne	kpl	1.0000		1.0000			
10.	klej	kg	122.5150		122.5150			
11.	klej 'Celtap Lux'	kg	2.6292		2.6292			
12.	masa szpachlowa	kg	3301.3400		3301.3400			
13.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	20.1403		20.1403			
14.	mydło techniczne maziste (szare) 65%'	kg	1.8075		1.8075			
15.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	24.5030		24.5030			
16.	piasek do zapraw	m ³	1.5015		1.5015			
17.	piasek do zapraw'	m ³	0.0822		0.0822			
18.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	99.1250		99.1250			
19.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	17.9194		17.9194			
20.	pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	7.3509		7.3509			
21.	Renowacja i odtworzenie cokołów ściennych wys. 20 cm zgodnie z projektem i na wzór wyremontowanych cokołów w ciągach komunikacyjnych (korytarze). Nowe cokoły wymagają akceptacji MKZ.	m	37.4000		37.4000			
22.	sucha mieszanka	kg	3993.9890		3993.9890			
23.	środek gruntujący	kg	342.1920		342.1920			
24.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	81.7700		81.7700			
25.	wapno suchogaszone	t	0.8056		0.8056			
26.	wapno suchogaszone	kg	62.7900		62.7900			
27.	wapno suchogaszone'	t	0.0723		0.0723			
28.	woda	m ³	0.2964		0.2964			
29.	woda z rurociągu	m ³	0.2766		0.2766			
30.	wykładzina podłogowa	m ²	267.0827		267.0827			
31.	Wykonanie obramień otworów drzwiowych od strony korytarza (skucie istniejących obramień i wykonanie nowych wyrobionych w tynku na wzór wcześniej wykonanych na przedmiotowej kondygnacji w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanej części).	szt	7.0000		7.0000			
32.	Wykończenie pomieszczenia w zakresie ścian, sufitów, podłóg. Remont ścian i sufitów w zakresie wymiany odparzonych tynków, szpachlowania x2 ścian, sufitów i malowania farbą krzemianową powierzchnię w kolorze (sufity kolor biały). Podłogi wykończone wykładziną linoleum z cokołami wraz z kompletnym przygotowaniem podłoża pod ułożenie wykładziny.	m ²	16.0000		16.0000			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
33.	Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń - drzwi drewniane pełne sosnowe nieokleinowane olistwowane na indywidualne zamówienie wraz z okuciami i sztyldami na wzór jak w załączniku (dwa zamki górny i dolny, kolor na wzór drzwi wcześniej wymienionych), w wycenie należy uwzględnić przygotowanie ościeża pod osadzenie nowych drzwi, osadzenie nowej stolarki drzwiowej, obróbka otworu po osadzeniu stolarki drzwiowej. Uwaga: Nowa stolarka drzwiowa wymaga akceptacji MKZ.	szt	10.0000		10.0000			
34.	Wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna drewniane sosnowe, zespolone z parapetami wewnętrznymi drewnianymi gr. min 3 cm i zewnętrznymi miedzianymi z obróbką osadzenia wg wzoru istniejących okien wraz z okuciami .W wycenie należy uwzględnić przygotowanie ościeża pod osadzenie nowych okien, osadzenie nowej stolarki okiennej z okuciami i mechanizmem otwierającym górne skrzydła okienne, obróbka otworu po osadzeniu stolarki okiennej, obrobienie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych. Uwaga: Nowa stolarka okienna wymaga akceptacji MKZ.	m ²	33.0400		33.0400			
35.	Wyniesienie, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki i po remoncie	kpl	1.0000		1.0000			
36.	zaprawa	kg	1808.7000		1808.7000			
37.	materiały pomocnicze	zł						
38.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 l	m-g	34.8596		
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.8190		
3.	mieszarka do zapraw	m-g	0.5850		
4.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	9.5608		
5.	środek transportowy	m-g	6.8796		
6.	środek transportowy'	m-g	0.0246		
7.	środek transportowy"	m-g	1.2610		
RAZEM					

Słownie: