

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

D. 01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanki bitumicznej
D.01.02.04.24	Rozebranie nawierzchni z brukowca
D.01.02.04.27	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych
D.01.02.04.28	Rozebranie chodników z płyt betonowych
D.01.02.04.29	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej
D. 01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych
D.01.02.04.44	Rozebranie obrzeży betonowych
D.01.02.04.93	Rozebranie ław betonowych pod krawężniki (z załadunkiem i wywiezieniem gruzu z rozbiórki na odl. do 1 km)
D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01.12	Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I – V z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km
D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01.	Kanalizacja deszczowa
D.04.00.00.	PODBUDOWA
D.04.01.01.11	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI (pod chodnik)
D.04.03.01.22	Skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna gr. 20 cm
D.04.05.01.31	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem (wytworzonego w betonie o $R_m = 2,5$ MPa i gr. 15,0 cm)
D.04.06.01.12	Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. w-wy 15 cm
D.04.06.01.13	Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. w-wy 20 cm
D.04.07.01a	Podbudowa z betonu asfaltowego wg PN-EN
D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE
D.05.02.01.11	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, gr. w-wy do 10 cm
D.05.02.02.11	Wykonanie nawierzchni z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm
D.05.03.17.11	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną
D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D.06.02.01.11	Ułożenie przepustów rurowych o śr. 40 cm pod zjazdami
D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC
D.08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych
D.08.02.02.10	Chodnik z brukowej kostki betonowej
D.08.03.01.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm
D.08.04.01.32	Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grub. 15 cm
D.08.04.01.50	Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej
D.08.05.01.10	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych
D. 08.05.02.10	Ułożenie ścieków z kostki brukowej betonowej