

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/19/2017/8

Poznań dnia: 2017-03-31

DO WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ, modyfikacja dokumentacji przetargowej,
zmiana terminów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Modernizacja Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Treść wspomnianych prośb jest następująca :

1. Prosimy o szczegółowe wyposażenie paneli ściennych w sali intensywnego nadzoru:

a) czy w panelach intensywnego nadzoru mają być zdwojone punkty poboru?

Odp. Nie

b) jakie oświetlenie mają mieć panele nadłóżkowe?

Odp. Oświetlenie miejscowe

c) czy mają mieć szyny, półki itp.?

Odp. Nie

d) jakie wymiary mają mieć panele nadłóżkowe?

Odp. Standardowe wymiary wybranego producenta paneli z uwzględnieniem warunków lokalnych

prosimy o doprecyzowanie w co mają być wyposażone panele w sali intensywnego nadzoru?

Odp. Nie przewiduje się dodatkowego wyposażenia paneli.

2. Czy salę intensywnego nadzoru należałoby wyposażać w osobną SZKG-3?

Odp. Zgodnie z projektem

3. W przedmiarach nie ujęto zaworów odcinających starą instalację od nowej. Czy należy ująć 3 zawory do wyceny?

Odp: Przyjając zgodnie z projektem nie doliczać dodatkowych zaworów

4. W przedmiarach nie ujęto bruzd do instalacji gazów medycznych. Czy należy ująć bruzdy do wyceny?

Odp: Ujęto w przedmiarach branży budowlanej, dział 3 5.

5. Czy kolor stolarki drzwiowej ma być dostosowany do stolarki istniejącej?

Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową – opis techniczny pkt. 4.3. Kolorystykę wszystkich elementów należy uzgodnić na etapie realizacji z Użytkownikiem.

6. SIWZ pkt. 14.4 Wraz z ofertą powinny być złożone 6) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DzU 2016 poz 1126), dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale. Prosimy o informację o jakie konkretnie dokumenty i oświadczenia chodzi Zamawiającemu (par. 5 pkt 1-9 ww. Rozporządzenia) i od kogo (Wykonawca, inny podmiot, podwykonawca) ich oczekuje już na etapie składania ofert.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ szczególnie rozdziału nr 6,8,9 i 10

7. §19 [Forma zabezpieczenia] 1. Wykonawca wnosi Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 7% wartości oferty brutto w wysokości [] w formie [] **pieniężnej**. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany do projektu umowy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i w tym zakresie modyfikuje treść wzoru umowy.

8. ~~§26 [Unikanie zakłóceń] Wykonawca ochroni Zamawiającego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami, łącznie z kosztami sądowymi i opłatami, wynikającymi ze zbędnego lub nadmiernego zakłócania – wynikającego z Robót prowadzonych przez Wykonawcę.~~ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany do projektu umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. § 47 [Terminy usuwania Wad i Usterek Robót Budowlanych] 1. Wszelkie Wady lub Usterki Robót budowlanych ujawnione w okresie gwarancji Zamawiający winien zgłosić w terminie **24 godzin 14 dni** od ich ujawnienia (...). Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany do projektu umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

10. § 53 [Podstawy naliczenia kar umownych] 1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach: **5) opóźnienia Wykonawcy, w dochowaniu któregośkolwiek z innych terminów wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,02 % Maksymalnej Kwoty Wynagrodzenia.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany do projektu umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

11. § 53 [Podstawy naliczenia kar umownych] 3. W przypadku **opóźnienia zwłoki** w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe **za opóźnienie**. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany do projektu umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

12. § 55 [Postanowienia Ogólne] 7. Z chwilą protokolarnego przejęcia Terenu budowy, Wykonawca ponosi **na zasadzie ryzyka** odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie, aż do chwili skutecznego Odbioru Końcowego. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany do projektu umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Z załączonych przedmiarów wynika, że Zamawiający przewiduje wykonanie gładzi szpachlowych tylko w miejscu wykonanych bruzd, a nie pod całością malowania. Jednocześnie przewiduje się malowanie ścian i sufitów farbą lateksową np. Caparol 7. W przypadku niewykonania gładzi szpachlowych pod malowanie widoczne będą wszystkie zmiany podłoża pod farbą, co wiąże się z niską estetyką wykończenia powierzchni ścian. W przedmiarach znajduje się pozycja „przygotowanie powierzchni do malowania farbami” jednak nie jest ona równoważna z wykonaniem gładzi szpachlowych. Prosimy o wyjaśnienie w tym zakresie.

Odp. W przedmiarze przyjęto pozycję na przygotowanie powierzchni do malowania farbami, która obejmuje wygładzenie powierzchni tynku (likwidację nierówności i sfalowań) przez szpachlowanie. W miejscach spękanych przewidziano naprawy przez wklejenie fryzeliny. Jest to zakres prac wystarczający do estetycznego wykończenia powierzchni ścian i sufitów, wykonać zgodnie z przedmiarem.

Zakres system SAP

14. - na rysunkach są zaznaczone znaczne ilości sprzętu (czujki, ROP) a w przedmiarach ich nie ma - czy ten sprzęt jest aktualnie zamontowany i należy go zdemontować przed rozpoczęciem prac budowlanych (ewentualnie zabezpieczyć na czas prac budowlanych)?

Odp. Jest to istniejąca instalacja SSP w zakresie prac zgodnie z projektem i kosztorysami przewidziane jest zamontowanie dodatkowych modułów sterujących dla otwierania okien napowietrzających wraz z zasilaczami pożarowymi.

Projekt wynika z dostosowania projektu „Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych.

Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów, 61-487 Poznań, ul. Rolna 45 B/19. Jako uzupełnienie projektu budowlanego, na który została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę nr 158/2016 z dnia 29.01.2016 – który jest odrębnym opracowaniem, a projekt przetargowy dotyczy zmian w obrębie remontowanych pomieszczeń piętra 7. Oczywiście podczas prac modernizacyjnych należy zabezpieczyć czujki.

15. - jaki aktualnie jest posiadany przez Państwa system sygnalizacji pożaru ? - bo skoro ma być on rozbudowany to w praktyce nie ma możliwości zastosowania sprzętu zamiennego

Odp. Istniejący system to POLON 6000

System DSO

16. - ilość głośników w przedmiarach jest mniejsza niż na planach - czy różnica to istniejący już sprzęt?

Odp. Projekt przetargowy jest dostosowaniem projektu „Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych. Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów, 61-487 Poznań, ul. Rolna 45 B/19. Jako uzupełnienie projektu budowlanego, na który została

wydana decyzja o pozwoleniu na budowę nr 158/2016 z dnia 29.01.2016 – który jest odrębnym opracowaniem.

Przedmiary dotyczą części remontowanej, różnica wynikająca pomiędzy rzutem a przedmiarem wynika z wyłączenia zakresu objętego chmurką i opisane „głośniki podłączone w innej strefie do innej pętli.

Zakresem prac jest wykonanie instalacji DSO i zakończenie instalacji na puszkach PIP jak to pokazano na rzutach. Pozostały zakres objęty będzie odrębnym postępowaniem.

17. - w projekcie mówi się o instalacji okablowania i głośników - czy wzmacniacze dla tej instalacji są już zainstalowane?

Odp. Projekt przetargowy jest dostosowaniem projektu „Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych. Opracowano w CUBE 27 Studio Projektów, 61-487 Poznań, ul. Rolna 45 B/19. Jako uzupełnienie projektu budowlanego, na który została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę nr 158/2016 z dnia 29.01.2016 – który jest odrębnym opracowaniem.

Przedmiary dotyczą części remontowanej, różnica wynikająca pomiędzy rzutem a przedmiarem wynika z wyłączenia zakresu objętego chmurką i opisane „głośniki podłączone w innej strefie do innej pętli.”

Zakresem prac jest wykonanie instalacji DSO i zakończenie instalacji na puszkach PIP jak to pokazano na rzutach. Pozostały zakres objęty będzie odrębnym postępowaniem

18. Czy zwłaszcza pod kątem systemów SAP i DSO możliwa jest wizja lokalna na obiekcie?

Odp. Pod względem SAP – tak na etapie zawarcia umowy, pod względem DSO instalacja jeszcze nie istnieje.

System CCTV

19. - czy zamawiający przewiduje zastosowanie do monitorów (chodzi o funkcje wyświetlania) komputerów z oprogramowaniem, czy wystarczy jeżeli takie funkcje posiada rejestrator np. dla jednego monitora a komputer tylko do drugiego z (funkcją pełnego stanowiska operatorskiego)?

Odp. W przedmiarze w komplecie przewidziano dwa niezależne stanowiska dla dwóch niezależnych oddziałów

20. -czy wymagane jest wsparcie dla kompresji MJPEG, JPEG2000 i MPEG4 - jeżeli cały system jest nowy i jednorodny (pochodzi od jednego producenta) i pracuje z kompresją H264?

Odp. Wymagane systemy mogą być rozbudowywane i łączone z innymi niezależnymi systemami CCTV.

21. - jak zamawiający rozumie sformułowanie "umożliwi identyfikację obserwowanych osób"? ilość punktów na sylwetkę człowieka?

Odp. Obraz ma być wyraźny tak aby widoczne były szczegóły osób w salach ścisłego nadzoru (dlatego zastosować należy kamery o rozdzielczości minimum 2 MPix


22. - zasilacz UPS o mocy 5kVA - nie zmieści się w punkcie dystrybucyjnym z urządzeniami sieciowymi i rejestratorem . Czy naprawdę wymagany jest czas podtrzymania liczony w godzinach? czas podtrzymania zestawu 13 kamer z switchem i rejestratorem dla np APC Smart 5kVA przekracza 6 godzin - a budynek posiada zasilanie zwielokrotnione i agregat co ogranicza konieczność podtrzymania systemu np do 30 minut

Odp. Zasilacz o mocy 5 kVa – istnieją w wielkości 2U, w szafie pozostaje miejsce na 4U więc UPS wejdzie. Pomimo zasilania z kat. I prosimy o utrzymanie wielkości UPS. Do uszczegółowienia na etapie realizacji.

Ponadto Zamawiający informuje, iż oprócz udzielonych odpowiedzi zamieszcza zmodyfikowaną dokumentację przetargową – pomocniczo zaznaczoną kolorem żółtym

W związku z ww. oraz treścią udzielonych odpowiedzi termin składania ofert i wnoszenia wadium zostaje zmieniony z 2017-04-06 na dzień 2017-04-13. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2017-04-06 na dzień 2017-04-13.

Jednocześnie informuję, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

Zamawiający
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Z-ca Dyrektora d/s Administracyjnych

mgr inż. Janusz Bonowski