LEGENDA

- GRZEJNIK PŁYTOWY Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM
- PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.
- PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
- WYBURZENIA
- ZAKŁUCIOWANIA
- PIONY WYPOSAŻONE W ZAWORY PODPIONOWE GJK

ZAKRES PRAC KONDYGNACJI PRZYZIEMIA

1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania (przewody, grzejniki) w tym instalacji z zaprojektowanej biurek w salach
2. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej we wskazanych na rzutach pomieszczeniach
3. Uzupełnienie istnej i montaż nowej instalacji odwodnienia w kanałach (przewody, spinacz w tym wykucia i szlamowanie nowych bruzd)
4. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej we wskazanych na rzutach wentylatorach na rzucie pomieszczeniach (symbol WZ, W1...)
5. Wymiana stolarki okiennej
6. Wymiana stolarki drzwiowej, bram ewakuacyjnych po stronie wewnętrznej (rozwijanie systemowe, otwieranie w opaskowiny w otworach wiatrowych/portali skrzydłowych)
- w ściana nr 105, Kondygnacja 0 - wymiana stolarki drzwiowej na drzwi p/ż EI minimalnie na przychodnią klasową, W zakresie wejściach
- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi p/ż EI
- wykonanie nowych ścianek wykończeniowych (ewakuac. płyty gipsowe
- nowowacja istniejących drzwi wewnętrznych oraz demontaż drzwi wolnych.
- wymiana stolarki okiennej na okna w klasie odporności pożarowej
- montaż ościeżnic podświetlanych w zamurowanych pomieszczeniach
- wykonanie instalacji wod. kan.
- wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru
- instalacja nowych drzwi w klasie odporności pożarowej wykonanych ze szkła i aluminium

Zestawienie powierzchni			
Numer	Nazwa	m2	
00_1	Sala ćwiczeń	84.09	
00_2	Sala ćwiczeń	116.34	
00_3	Sala ćwiczeń	56.43	
00_4	Pom. Biurowe	26.98	
00_5	Pom. Biurowe	35.63	
00_6	Korytarz	46.60	
00_7	Korytarz	7.78	
00_8	Pom. Biurowe	11.18	
00_9	Pom. Biurowe	11.06	
00_10	Pom.Gospodarcze	2.91	
00_11	Pom.Gospodarcze	9.48	
00_12	Pom. Biurowe	29.43	
00_13	Sala ćwiczeń	17.22	
00_14	Pom.Laboratoryjne	13.52	
00_15	Korytarz	97.98	
00_16	Pom. Laboratoryjne	38.19	
00_17	Pom. Laboratoryjne	34.48	
00_18	Pom. Laboratoryjne	14.95	
00_19	Pom. Techniczne	16.21	
00_20	Klatka schodowa	81.97	
00_21	Hol	111.41	
00_22	Sekretariat	11.80	
00_23	Toaleta	19.00	
00_24	Sala ćwiczeń	16.84	
00_25	Pom. Laboratoryjne	31.15	
00_26	Ortopeda	1.43	
00_26	Pom. Laboratoryjne	15.49	
00_27	Korytarz	78.79	
00_28	Pom. Laboratoryjne	20.12	
00_29	Pom. Laboratoryjne	32.84	
00_30	Sala ćwiczeń	12.59	
00_31	Sala ćwiczeń	17.83	
00_32	Pom. Laboratoryjne	29.32	
00_33	Korytarz	30.54	
00_34	Klatka schodowa	20.77	
00_35	Korytarz	12.10	
00_36	Sala wykładowa	76.01	
00_37	Wc	27.17	
00_45	Łazienka	9.48	
00_46	Pom. Laboratoryjne	17.77	
00_47	Pom. Laboratoryjne	14.79	
00_48	Pom. Laboratoryjne	17.33	
00_49	Klatka schodowa	21.04	
00_50	Pom. Laboratoryjne	26.76	
00_51	Sala ćwiczeń	15.82	
00_52	Korytarz	22.77	
00_53	Pom. Laboratoryjne	15.82	
00_54	Sala ćwiczeń	17.93	
00_55	Sala ćwiczeń	18.13	
00_56	Sala ćwiczeń	18.80	
00_57	Pom. Laboratoryjne	17.58	
00_58	Pom. Laboratoryjne	18.22	
00_59	Pom. Laboratoryjne	14.55	
00_60	Korytarz	24.04	
00_67	Hall główny	140.74	
00_68	Korytarz	64.97	
00_69	Pom. Biurowe	14.71	
00_70	Pom. Laboratoryjne	32.32	
00_71	Pom. Laboratoryjne	33.56	
00_72	Pom. Laboratoryjne	31.51	
00_73	Pom. Laboratoryjne	15.57	
00_74	Pom. Laboratoryjne	32.42	
00_75	Korytarz	145.78	
00_76	Pom.Laboratoryjne	17.06	
00_77	Sala ćwiczeń	15.14	
00_78	Pom. Laboratoryjne	31.44	
00_79	Pom. Laboratoryjne	31.20	
00_80	Sala ćwiczeń	11.84	
00_81	Hol	2.60	
00_82	Sala ćwiczeń	20.62	
00_83	Sala wykładowa	91.16	
00_84	Pom. Gospodarcze	9.38	
00_85	Korytarz	19.41	
00_86	Klatka schodowa	20.76	
00_87	Hall	21.81	
00_88	Pom. Biurowe	16.82	
00_89	Sala ćwiczeń	33.52	
00_90	Pom.Laboratoryjne	18.25	
00_91	Pom.Laboratoryjne	17.25	
00_92	Sala ćwiczeń	17.23	
00_93	Pom. Biurowe	30.11	
00_94	Sala ćwiczeń	18.21	
00_95	Sala ćwiczeń	16.79	
00_96	Pom.Laboratoryjne	16.13	
00_97	Pom. Biurowe	33.19	
00_98	Korytarz	301.71	
00_99	Pom. Biurowe	20.57	
00_100	Sala ćwiczeń	13.73	
00_101	Pom. Laboratoryjne	18.10	
00_102	Pom. Laboratoryjne	12.02	
00_103	Pom. Laboratoryjne	22.20	
00_104	Pom.Laboratoryjne	285.73	
00_105	Pom. Laboratoryjne	19.85	
00_106	Pom. Biurowe	8.86	
00_107	Pom. Laboratoryjne	8.59	
00_108	Pom. Laboratoryjne	9.05	
00_109	Pom. Laboratoryjne	19.50	
00_110	Klatka schodowa	16.12	
00_111	Sala ćwiczeń	15.06	
00_112	Pom. Laboratoryjne	32.96	
00_113	Pom.Laboratoryjne	19.31	
00_114	Pom.Laboratoryjne	23.15	
00_115	Pom.Laboratoryjne	22.93	
00_116	Sala ćwiczeń	15.50	
00_117	Sala ćwiczeń	17.64	
00_118	Pom. Laboratoryjne	34.40	
00_119	Pom. Laboratoryjne	18.71	
00_120	Pom.Laboratoryjne	235.24	
00_121	Sala ćwiczeń	17.97	
00_122	Pom.Laboratoryjne	34.53	
00_123	Wc	11.99	
00_124	Hol	4.92	
00_125	Pom. Gospodarcze	5.59	
00_126	Korytarz	32.20	
00_127	Pom.Laboratoryjne	36.80	
00_128	Pom.Laboratoryjne	17.56	
00_129	Pom.Laboratoryjne	16.92	
00_130	Pom.Laboratoryjne	17.78	
00_131	Sala laboratoryjna	14.64	
00_132	Pom. Laboratoryjne	6.26	
00_133	Pom. Laboratoryjne	8.12	
00_134	Pom. Laboratoryjne	19.18	
00_135	Pom. Laboratoryjne	31.69	
00_136	Pom. Laboratoryjne	35.20	
00_137	Sala ćwiczeń	17.75	
00_138	Wc	14.77	
00_139	Wc	16.72	
00_140	Wc	3.97	
00_141	Sala ćwiczeń	14.65	
00_142	Pom. Biurowe	23.10	

Numer	Nazwa	m2	Posadzka
00_1	Korytarz	141.85	3.40 Gres
00_2	Skład zarządowy	4.54	3.40 Gres
00_3	Gab.Zabiegowy	18.08	3.40 Gres
00_4	Pom. Socjalne	14.98	3.40 Gres
00_5	Rejestracja	30.10	3.40 Gres
00_6	Archiwum	18.26	3.40 Gres
00_7	Wc	6.04	3.40 Gres
00_8	Wc	5.97	3.40 Gres
00_9	Wc	5.97	3.40 Gres
00_10	Gab.Konsultacyjny	23.08	3.40 Gres
00_11	Przedsionek	6.88	3.40 Gres
00_12	Gab.Konsultacyjny	13.83	3.40 Gres
00_13	Korytarz	88.14	3.40 Gres
00_14	Gab.Konsultacyjny	13.27	3.40 Gres
00_15	Gab.Konsultacyjny	15.04	3.40 Gres
00_16	Gab.Konsultacyjny	18.11	3.40 Gres
00_17	Gab.Konsultacyjny	14.44	3.40 Gres
00_18	Gab.Zabiegowy	14.96	3.40 Gres
00_19	Recepcja	15.36	3.40 Gres
00_20	Sprzątacz	2.01	3.40 Gres
00_21	Toaleta personelu	1.13	3.40 Gres
00_22	Przedsionek	5.37	3.40 Gres
00_23	Poczekalnia	4.49	3.40 Gres
00_24	Mag. Bar. Czystej	4.56	3.40 Gres

KLATKA SCHODOWA WYŁĄCZONA Z ROBOT
W klatce schodowej ryzalitu ściany wschodniej
Nie wolno lokalizować nowej
budowlanych.

RE60

Biuro projektu / wykonujące Plan:
Sp. z o.o.
PROJ-PRZEM-PROJEKT
ul.Furmańska 110
85-739 Bydgoszcz
Sp. z o.o.
ul.Kleeberga 13c
61-619 Poznań

Inwestor:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Adres inwestycji:
Poznań, ul. Grunwaldzka 6
obręb-teren , ark. 6 nr geodezyjny działki 34/9

Nazwa inwestycji:
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby powyższej lokalizacji.

Nazwa opracowania:
Przebudowa (termomodernizacja) i modernizacja energetyczna budynku Collegium Chemicum UAM przy ulicy Grunwaldzkiej 6 wraz ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń na potrzeby przychodni lekarskiej, zamykającej budynek od strony południowej, obiektowymi i rozbiórką części budynku wskazanego wyżej rzutem.

Projektował:	mgr inż. arch. Małgorzata Sadowska	Podpis: 713/13/P/2003
Sprawdził:	mgr inż. arch. Monika Wojczyk	Podpis: 713/13/P/2004
Kierownik:	mgr inż. Marcin Gatelo	Podpis: WKP/0151/PWOK/05
Uprawnienia:	mgr inż. Włodzimierz Kajak	Podpis: 2553/97/Poz
Faza:	Projekt budowlany	Data: 03.2015r.
Nazwa:	RZUT PARTERU 1/2	Skala: 1:100
Numer:	A/04	