LEGENDA

- GRZEJNIK PŁYTOWY Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM
- PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI C.O.
- PROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI (C.O. PRZEJŚCIOWANIE PIONY INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO)
- WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA
- PZW WYPOSAŻENIE W SUFITY PODWIESZONE G-K

ZAKRES PRAC KONDYGNACJI PRZYZIEMIA

1. wymiana instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, grzejniki + tym wymianie + konstrukcyjne wymiana)
2. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej we wskazanych pomieszczeniach wg projektu wentylacji
3. Likwidacja starej, montaż nowej instalacji wentylacji mechanicznej (nawiewno-wywiewnej wymiana) w tym wymianie i dostosowanie nowych kanałów
4. Instalacji do nowych rozdzielnic elektrycznych + wymiana instalacji elektrycznej we wskazanych pomieszczeniach (wymiana WC, RL-1)
5. wymiana stolarki zewnętrz
6. wymiana stolarki wewnętrznej wraz z wymianą ościeżnic po stronie wewnętrznej i montażem systemowej stanowiskami z oprawkami w obiektach
7. Montaż nowych drzwi w holach zabezpieczeń
8. wykonanie tynków wraz z malowaniem
9. wykonanie tynków cembo pionowych przewodów wentylacyjnych z płytą g-k (konstrukcji + w holach zabezpieczeń pożarowej RL30)

RZUT ELEMENTÓW NAD I PIĘTREM
1:100

UWAGI WYKONAWCZE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM KONSTRUKCJI

01_87	Sala ćwiczeń	35,26
01_88	Sala ćwiczeń	30,81
01_89	Korytarz	125,14
01_90	Pom. Biurowe	16,98
01_91	Pom. Biurowe	19,79
01_92	Pom. Biurowe	18,07
01_93	Sala ćwiczeń	32,90
01_94	Przedsionek	1,79
01_95	Sala ćwiczeń	234,38
01_96	Pom. Biurowe	37,88
01_97	Pom. Biurowe	25,13
01_98	Korytarz	17,54
01_99	Pom. Biurowe	41,30
01_100	Pom. Biurowe	9,74
01_101	Pom. Biurowe	19,29
01_102	Pom. Biurowe	9,32
01_103	Pom. Biurowe	9,27
01_104	Laboratorium	18,95
01_105	Wc	4,04
01_106	Wc	5,42
01_107	Klatka schodowa	15,83
01_108	Przedsionek	4,41
01_109	Wc	10,81
01_110	Laboratorium	33,15
01_111	Korytarz	27,55
01_112	Sala ćwiczeń	19,93
01_113	Sala ćwiczeń	22,03
01_114	Sala ćwiczeń	22,80
01_115	Korytarz	121,00
01_116	Pom. Magazynowe	21,44
01_117	Sala ćwiczeń	15,40
01_118	Pom. Magazynowe	14,25
01_119	Pom. Biurowe	13,97
01_120	Pom. Biurowe	12,81
01_121	Pom. Biurowe	13,94
01_122	Pom. Biurowe	12,42
01_123	Pom. Biurowe	8,62
01_124	Korytarz	30,80
01_125	Korytarz	17,63
01_126	Korytarz	9,67
01_127	Wc	3,28
01_128	Hol	3,58
01_129	Hol	5,43
01_130	Pom. Laboratoryjne	10,04
01_131	Pom. Laboratoryjne	11,28
01_132	Pom. Laboratoryjne	26,46
01_133	Pom. Laboratoryjne	28,25
01_134	Pom. Magazynowe	6,99
01_135	Pom. Laboratoryjne	26,53
01_136	Pom. Laboratoryjne	21,69
01_137	Pom. Magazynowe	36,35
01_138	Laboratorium	16,38
01_139	Korytarz	20,58
01_140	Sala ćwiczeń	15,92
01_141	Laboratorium	16,07
01_142	Korytarz	26,84
01_143	Laboratorium	14,32
01_144	Korytarz	11,74
01_145	Pom. Magazynowe	14,82
01_146	Sala ćwiczeń	48,75
01_147	Sala ćwiczeń	51,66
01_148	Sala ćwiczeń	54,65
01_149	Pom. Biurowe	13,84
01_150	Sala ćwiczeń	22,81
01_151	Pom. Biurowe	10,85
01_152	Pom. Biurowe	14,80
01_153	Pom. Biurowe	23,04
01_154	Sala ćwiczeń	23,48
01_155	Sala ćwiczeń	14,09
01_156	Sala ćwiczeń	16,54
01_157	Sala ćwiczeń	17,99
01_158	Sala ćwiczeń	14,31
01_159	Sala ćwiczeń	14,09
01_160	Sala ćwiczeń	15,68
01_161	Sala ćwiczeń	11,97
01_162	Aula	269,48
01_163	Klatka schodowa	16,06
01_164	Korytarz	62,88
01_165	Wc	17,26
01_166	Wc	5,54
01_167	Pom. Biurowe	5,77
01_168	Wc	22,51
01_169	Klatka schodowa	21,26
01_170	Sala ćwiczeń	29,31
01_171	Sala ćwiczeń	17,73
01_172	Sala ćwiczeń	14,03
01_173	Sala ćwiczeń	44,15
01_174	Korytarz	72,96
01_175	Sala ćwiczeń	22,70
01_176	Laboratorium	19,60
01_177	Korytarz	28,09
01_178	Pom. Biurowe	15,66
01_179	Wc	5,61
01_180	Wc	16,15
01_181	Klatka schodowa	29,55
01_182	Szyb dźwigu	5,49
01_183	Wc	4,97
01_184	Wc	3,75
01_185	Korytarz	7,52
01_186	Sekretariat	11,01
01_187	Sala ćwiczeń	18,15
01_188	Pom. Biurowe	27,44
01_189	Sala ćwiczeń	23,75
01_190	Pom. Biurowe	14,66
01_191	Sala ćwiczeń	17,92
01_192	Przedsionek	2,31
01_193	Sala ćwiczeń	13,33
01_194	Pom. Biurowe	32,48
01_195	Sala ćwiczeń	55,53
01_196	Korytarz	136,41
01_197	Sala ćwiczeń	134,04
01_198	Sala ćwiczeń	122,87
01_199	Pom. Biurowe	13,56
01_200	Korytarz	18,83
01_201	Pom. Biurowe	12,93
01_202	Laboratorium	24,16
01_203	Laboratorium	21,98
01_204	Pom. Biurowe	18,72
01_205	Klatka schodowa	16,56
01_206	Sala ćwiczeń	21,60
01_207	Sala ćwiczeń	13,88
01_208	Sala ćwiczeń	14,31
01_209	Pom. Socjalne	15,05
01_210	Przedsionek	3,43
01_211	Sala ćwiczeń	17,07
		6186,45

Biuro projektowe / Architekt Prac:

PROJ-PRZEM-PROJEKT
Sp. z o.o.
ul.Fordońska 110,
85-739 Bydgoszcz

Sp. z o.o.
ul.Karola 13c
61-619 Poznań

Inwestor:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Adres inwestycji:
Poznań, ul. Grunwaldzka 6
obręb Łazarz , ark. 9 nr geodezyjny działki 34/9

Nazwa inwestycji:
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu pn Wydziału Chemii UAM przy ulicy Grunwaldzkiej 6 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby psychiatrii lekarskiej.

Przedmiot opracowania:
Przebudowa termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Collegium Chemicum UAM przy ulicy Grunwaldzkiej 6 wraz ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń na potrzeby psychiatrii lekarskiej polegająca na wymianie stolarki, instalacjami węzły - obiektowymi i rozbiórką części budynku mieszczącej węzeł cieplny.

Projektował:		Projekt:
mgr inż. arch. Małgorzata Sadowska		
Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Projekt:
mgr inż. arch. Monika Wojtczyk	**7131/15/P/2004**	
Projektant:	Nr uprawnień:	Projekt:
mgr inż. Marcin Gotelo	**bez/21/01/PWOKiS**	
Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Projekt:
mgr inż. Włodzimierz Kajak	**255/99/Pw**	
Rodzaj opracowania:	Data:	Skala:
Projekt budowlany	**03.2015r.**	**1:100**
Rysunek:		Nr rysunku:
RZUT I PIĘTRA 2/2		A/08