
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WIAT ROWEROWYCH
ADRES INWESTYCJI : SZAMARZEWSKIEGO 89/91
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU
ADRES INWESTORA : UL. H. WIENIAWSKIEGO 1, POZNAŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Cebulak
DATA OPRACOWANIA : 2017-04-04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIE			
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0101-07	głębokości 20 cm 3.00*10.25	m ²	30.750	
				RAZEM	30.750
2	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem	m		
d.1	0407-01	spoin zaprawą cementową (2*3.00+10.25+2*2.25+8.75)	m	29.500	
				RAZEM	29.500
3	KNR 2-31	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		
d.1	0113-01	2.26*8.76	m ²	19.798	
				RAZEM	19.798
4	KNR 2-31	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej na podsypce	m ²		
d.1	23103-01	piaskowej			
	analogia	2.26*8.76	m ²	19.798	
				RAZEM	19.798
5	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia - uzu-	m ²		
d.1	0401-02	pełnienie trawnika. 0.50*(2.66+8.40+2.52)*2*2	m ²	27.160	
				RAZEM	27.160
6	wycena ind	Opaska z gresu bazaltowego czarnego 30 mm na włókninie.	m ²		
d.1		0.50*2.76*2*2	m ²	5.520	
		0.50*8.76*2	m ²	8.760	
				RAZEM	14.280
2		WIATY ROWEROWE			
7	wycena ind	Dostawa i montaż wiaty rowerowej.	kpl		
d.2		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000