
PRZEDMIAR*Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień***45000000-7 Roboty budowlane**

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w pom. 7B, 219B, 403B, 404B, 413 B budynku Collegium Novum.
ADRES INWESTYCJI : Collegium Novum, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
INWESTOR : UAM Poznań
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. Wieniawskiego 1
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mariusz Kossakowski
DATA OPRACOWANIA : 02.03.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kwartał 2017 r ceny średnie

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:**WYKONAWCA :****INWESTOR :**

Data opracowania
02.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomieszczenie 219 bud. B Collegium Novum			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa wraz z cokolikami z wyniesieniem, wywiezieniem i utylizacją. 5.30*5.07	m ² m ²	 26.871	
				RAZEM	26.871
2 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 5.30*5.07	m ² m ²	 26.871	
				RAZEM	26.871
3 d.1	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych (dywanowych), grubości >=15 mm, poliamidowa, waga runa >=2500, kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 5.30*5.07	m ² m ²	 26.871	
				RAZEM	26.871
4 d.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie. 5.30*2+5.07*2-0.90*2	m m	 18.940	
				RAZEM	18.940
5 d.1		Wymiana istniejących kratki wentylacyjnych z pcv w kolorze białym wraz z obróbką ob-sadzenia. 2.00	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.30*5.07	m ² m ²	 26.871	
				RAZEM	26.871
7 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.30+5.07)*2*2.96	m ² m ²	 61.390	
				RAZEM	61.390
8 d.1	NNR 7 0507- 04	Progi i listwy osłaniające mosiężne 1.00	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.30*5.07	m ² m ²	 26.871	
				RAZEM	26.871
2		Pomieszczenie 7B bud. B Collegium Novum			
10 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa wraz z cokolikami z wyniesieniem, wywiezieniem i utylizacją. 5.21*2.52	m ² m ²	 13.129	
				RAZEM	13.129
11 d.2	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko 1.00*1.00	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 5.21*2.52	m ² m ²	 13.129	
				RAZEM	13.129
13 d.2	KNR 2-02 1113-05	Posadzki z wykładzin tekstylnych (dywanowych) płytki 50x50cm. 5.21*2.52	m ² m ²	 13.129	
				RAZEM	13.129
14 d.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie. 5.21*2+2.52*2-0.90*2	m m	 13.660	
				RAZEM	13.660
15 d.2		Wymiana istniejących kratki wentylacyjnych z pcv w kolorze białym wraz z obróbką ob-sadzenia. 2.00	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, zabezpieczeniem siatką i uzupełnieniem spękań 5.21*2.52 2.53*5.26 (5.21+2.52)*2*3.02 (5.26+2.53)*2*3.02	m ² m ² m ² m ²	 13.129 13.308 46.689 47.052	
				RAZEM	120.178
17 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.21*2.52 2.53*5.26	m ² m ² m ²	 13.129 13.308	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	26.437
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	(5.21+2.52)*2*3.02	m ²	46.689	
		(5.26+2.53)*2*3.02	m ²	47.052	
				RAZEM	93.741
19	KNNR 7 0507-	Progi i listwy osłaniające mosiężne	m		
d.2	04	2.00	m	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	5.21*2.52	m ²	13.129	
		2.53*5.26	m ²	13.308	
				RAZEM	26.437
3		Pomieszczenie 413 bud. B Collegium Novum.			
21	KNNR-W 3	Wycięcie otworu w ścianie G-K na drzwi wejściowe wraz z usztywnieniem konstrukcji	m ²		
d.3	0313-04	pod nowe drzwi (materiały z rozbiórki do wyniesienia, wywozu i utylizacji)	m ²	2.150	
		1.00*2.15			
				RAZEM	2.150
22	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem	m ²		
d.3	2010-06	obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 (ścianka wygłuszona wełną mineralną gr. 10 cm)	m ²	6.300	
		2.53*2.49			
				RAZEM	6.300
23	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.3	0815-02	2.53*2.49*2	m ²	12.599	
				RAZEM	12.599
24		Wymiana istniejących krtek wentylacyjnych z pcv w kolorze białym wraz z obróbką ob-	szt		
d.3		sadzenia.	szt	5.000	
		5.00			
				RAZEM	5.000
25	KNNR 2 1104-	Montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia (drzwi przekaze Inwestor) wraz z obróbką	szt		
d.3	03	obsadzenia.	szt	1.000	
		1.00			
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²		
d.3	1204-08	tynków z poszpachlowaniem nierówności, zabezpieczeniem siatką, uzupełnieniem spę-	m ²	18.425	
		kań, usunięciem gwoździ i uchwyty z powierzchni ścian.	m ²	2.750	
		2.75*6.70	m ²	58.526	
		2.75*0.50*2	m ²	55.944	
		5.48*10.68	m ²	7.400	
		(2.75+6.70)*2*2.96	m ²	95.990	
		2.50*2.96	m ²		
		(5.48+10.68)*2*2.97	m ²		
				RAZEM	239.035
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01	2.75*6.70	m ²	18.425	
		2.75*0.50*2	m ²	2.750	
		5.48*10.68	m ²	58.526	
				RAZEM	79.701
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02	(2.75+6.70)*2*2.96	m ²	55.944	
		2.50*2.96	m ²	7.400	
		(5.48+10.68)*2*2.97	m ²	95.990	
				RAZEM	159.334
29	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01	2.75*6.70	m ²	18.425	
		5.48*10.68	m ²	58.526	
				RAZEM	76.951
4		Pomieszczenie 403, 404 bud. B Collegium Novum			
30	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości od 15 do 40 cm; miejsce cięcia -	m ²		
d.4	0104-05	ściana pomiędzy pom. 403 i 404.	m ²	1.180	
		(1.30+2.30*2)*0.20			
				RAZEM	1.180
31	KNR 4-01	Rozebranie ścianki pomiędzy pom. 403 i 404 z wyniesieniem, wywozem i utylizacją.	m ²		
d.4	0348-05	1.00*2.30	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 9-03 d.4 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 1.00*2+2.10*4	m m	 10.400	
				RAZEM	10.400
33	KNR 2-02 d.4 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych z obróbką obsadzenia. 1.30*2	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
34	KNR 2 1104- d.4 03	Montaż drzwi wewnętrznych typowych na wzór drzwi istniejących o podwyższonej izolacji akustycznej do uzgodnienia z Inwestorem, skrzydło drzwiowe wypełnione płytą wiórową, ościeżnica regulowana opaskowa z szyldem i klamką (typ 1) 0.90*2.10*1	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
35	KNR 2 1104- d.4 03	Wymiana drzwi wejściowych typowych na wzór drzwi istniejących o podwyższonej izolacji akustycznej do uzgodnienia z Inwestorem, pożarowe, skrzydło drzwiowe wypełnione płytą wiórową, ościeżnica regulowana opaskowa z szyldem i klamką (typ 2) 0.90*2.10*1	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
36	KNR 4-01 d.4 0818-05 403 404	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv wraz z cokolikami z wywiezieniem i utylizacją. 3.94*4.90 4.86*7.89	m ² m ² m ²	 19.306 38.345	
				RAZEM	57.651
37	NNRNKB 202 d.4 1130-02 403 404	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.94*4.90 4.86*7.89	m ² m ² m ²	 19.306 38.345	
				RAZEM	57.651
38	NNRNKB 202 d.4 1130-03 403 404	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 3.94*4.90 4.86*7.89	m ² m ² m ²	 19.306 38.345	
				RAZEM	57.651
39	KNR 2-02 d.4 1113-05 403 404	Posadzki z wykładzin tekstylnych (dywanowych) płytki 50x50cm. 3.94*4.90 4.86*7.89	m ² m ² m ²	 19.306 38.345	
				RAZEM	57.651
40	KNR 2-02 d.4 1113-06 403 404	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie. 3.94*2+4.90*2-1.00*3 4.86*2+7.89*2-1.00*2	m m m	 14.680 23.500	
				RAZEM	38.180
41	d.4	Wymiana istniejących kratki wentylacyjnych z pcv w kolorze białym wraz z obróbką obsadzenia. 2.00+3.00+3.00	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
42	KNR 4-01 d.4 1204-08 402 403 404	Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, zabezpieczeniem siatką i uzupełnieniem spękań 5.20*3.92 (5.20+3.92)*2*2.95 3.94*4.90 (3.94+4.90)*2*2.95 4.86*7.89 (4.86+7.89)*2*2.95	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 20.384 53.808 19.306 52.156 38.345 75.225	
				RAZEM	259.224
43	KNR 4-01 d.4 1204-01 402 403 404	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.20*3.92 3.94*4.90 4.86*7.89	m ² m ² m ² m ²	 20.384 19.306 38.345	
				RAZEM	78.035
44	KNR 4-01 d.4 1204-02 402 403 404	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0 (5.20+3.92)*2*2.95 0 (3.94+4.90)*2*2.95 0 (4.86+7.89)*2*2.95	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 0.000 53.808 0.000 52.156 0.000 75.225	
				RAZEM	181.189

- 5 -