

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Oddziału AB Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.
ADRES INWESTYCJI : Poznań-Kiekrz, ul Sanatoryjna 2,
INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań ul. Juraszów 7/19
BRANŻA : Roboty Budowlane

DATA OPRACOWANIA : 2 maj 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Data opracowania
2 maj 2017

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamierzenie inwestycyjne: modernizacja I piętra budynków A i B Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci polegająca na wymianie w części pomieszczeń, posadzek, drzwi, zamontowaniu dodatkowych umywalek, demontażu w korytarzach i holu drewnianej boazerii, a w jej miejsce wykonanie okładziny ściennej z pcv, malowaniu ścian korytarzy i holu,

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Wykładziny posadzkowe	0.00
2	Okładziny ścinne i sufitowe - korytarze	0.00
3	Stolarka	0.00
4	Inne	0.00
	RAZEM netto	0.00
	VAT	0.00
	Razem brutto	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykładziny posadzkowe			
1	KNR 4-01	Rozbiórka cokołików	m		
d.1	0808-08				
		4.12*2+4.40*2-0.90+0.50*2	m	17.140	
		4.40*2+6.35*2-1.00+0.50*2	m	21.500	
		7.74*2+3.93*2+0.59*2-0.90+0.50*2	m	24.620	
		4.62*2+3.92*2-0.90+0.14*2	m	16.460	
		4.43*2+3.82*2-0.90+0.14*2	m	15.880	
		4.55*2+2.30*2+4.76*2+4.70*2+2.73*2+4.70*2+4.76*2+4.82*2--0.90*4+0.14*2+0.30*2*3	m	72.320	
		A (suma częściowa)		-----	
			m	167.920	
		6.27*2+(5.69*2+15.01*2)-0.90*9-1.20*2	m	43.440	
		30.40*2-0.90*9-1.35*1.05+0.50*2+1.55-0.90	m	52.933	
		2.90*2+2.30*2+0.50*2-0.90*2-1.20	m	8.400	
		1.64*2+10.07*2-0.90*7+0.30*2*7	m	21.320	
		2.03*2+3.23*2-0.90*3-1.20+0.14*2*4+0.30*2	m	8.340	
		B (suma częściowa)		-----	
			m	134.433	
				RAZEM	302.353
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
	pom 1.03	4.12*4.40	m ²	18.128	
	pom 1.04	4.40*6.35+1.00*0.50	m ²	28.440	
	pom 1.07	7.74*3.93+0.59*3.02	m ²	32.200	
	pom 1.12	4.62*3.92+0.90*0.14	m ²	18.236	
	pom 1.14	4.43*3.82+0.90*0.14	m ²	17.049	
	pom bez numeru	4.55*2.30+4.76*4.70+2.73*4.70+4.76*4.82	m ²	68.611	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	182.664	
	pom 1.17 korytarz	6.27*5.69+1.68*15.01+1.00*0.14*5	m ²	61.593	
	pom 1.22 Korytarz	30.40*1.55+0.90*0.50	m ²	47.570	
	korytarz bez boazerii	2.90*2.30+0.90*0.50+0.90*0.14	m ²	7.246	
	korytarz bez numeru	1.64*10.07	m ²	16.515	
	przedsionek	2.03*3.23+0.90*0.14*3+1.20*0.14+0.90*0.30	m ²	7.373	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	140.297	
				RAZEM	322.961
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-17				
	0108-20				
		poz.1*0.01*0.05	m ³	0.151	
		poz.2*0.01	m ³	3.230	
				RAZEM	3.381
4		Opłata wysypiskowa	t		
d.1					
		poz.3*2	t	6.762	
				RAZEM	6.762
5	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod posadzki	m ²		
d.1	202 1134-02				
		poz.2+poz.1*0.15	m ²	368.314	
				RAZEM	368.314
6	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01				
		poz.5	m ²	368.314	
				RAZEM	368.314
7	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
d.1	1208-02				
		Krotność = 3			
		poz.6	m ²	368.314	
				RAZEM	368.314
8	KNR 2-02	Posadzki z homogenicznych wykładzin z wywinięciem 15 cm na ściany	m ²		
d.1	1112-04				
		poz.5	m ²	368.314	
				RAZEM	368.314
9	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09				
		poz.8	m ²	368.314	
				RAZEM	368.314
2		Okładziny ścinne i sufitowe - korytarze			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.2	KNR 19-01 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 6.27*2+(5.69*2+15.01*2)-0.90*9-1.20*2 30.40*2-0.90*9-1.35*1.05+0.50*2+1.55-0.90 1.64*2+10.07*2-0.90*7+0.30*2*7 A (obliczenia pomocnicze) poz.10A*1.30	m ² m ²	 43.440 52.933 21.320 ===== 117.693 153.001	
				RAZEM	153.001
11 d.2	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odleglosc 15 km poz.10*0.02	m ³ m ³	 3.060	
				RAZEM	3.060
12 d.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 30% powierzchni pd boazerią poz.10*0.3	m ² m ²	 45.900	
				RAZEM	45.900
13 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod okładziny ścian poz.14	m ² m ²	 174.763	
				RAZEM	174.763
14 d.2	KNR 2-02 1112-04	Okładziny ścienna PCV poz.1B*1.30	m ² m ²	 174.763	
				RAZEM	174.763
15 d.2	KNR 2-02 1112-09	Zzgrzewanie okładzin ścienny PCV poz.14	m ² m ²	 174.763	
				RAZEM	174.763
16 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.17	m ² m ²	 368.833	
				RAZEM	368.833
17 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - pod szpachlowanie poz.18+poz.19	m ² m ²	 368.833	
				RAZEM	368.833
18 d.2	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach poz.1B*3.00-poz.14	m ² m ²	 228.536	
				RAZEM	228.536
19 d.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie poz.2B	m ² m ²	 140.297	
				RAZEM	140.297
20 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie pod malowanie poz.18+poz.19	m ² m ²	 368.833	
				RAZEM	368.833
21 d.2	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych - Biała poz.19	m ² m ²	 140.297	
				RAZEM	140.297
22 d.2	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną lateksową dwukrotnie podłoża gipsowych - Kolor jasny poz.18	m ² m ²	 228.536	
				RAZEM	228.536
3	Stolarka				
23 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 9+2	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
24 d.3	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odleglosc 15 km poz.23*2.00*0.05	m ³ m ³	 1.100	
				RAZEM	1.100
25 d.3	analiza indywidualna	Montaż drzwi - wewnętrzne okleina HPL grubość 1 mm szkło jednokomorowe hartowane ościeżnice metalowe narożne z uszczelką (FD14) okleina HPL i ościeżnice w kolorze białym dołem odbojnik - Typ D1 9	szt. szt.	 9.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.000
26 d.3	analiza indywidualna	Montaż drzwi - wewnętrzne okleina HPL grubość 1 mm szkło jednokomorowe hartowane ościeżnice metalowe narożne z uszczelką (FD14) okleina HPL i ościeżnice w kolorze białym dołem odbojnik - Typ D2 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
4		Inne			
27 d.4	KNR 0-14 2011-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. 9.00*0.30*2	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
28 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie pod malowanie poz.27	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
29 d.4	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - Biała poz.27	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
30 d.4	analiza indywidualna	Przeniesienie na drugą stronę ściany (z korytarza do pokoju) wyznaczone 3 gniazdka elektryczne, oraz przeniesienie na przeciwną stronę drzwi 1 włącznik oświetlenia. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.4	analiza indywidualna	pochwyt fi 4 cm, ze stali nierdzewnej w odległości od lica ściany 5-6 cm, Końce wykończone wyoblonymi zaślepkami. 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000