

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych. - etap II**

Obiekt : **Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19**

Liniowa czujka ciepła

Kod CPV : 45215140-0, 45311200-2 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Inwestor : **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**
Poznań ul. Juraszów 7/19

Opracował : .

Data : 2017-06-12

Liniowa czujka ciepła

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów
pożarowych. - etap II
Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

1 Budynek B

1.1 Liniowa czujka ciepła LISTEC

--- Koniec wydruku ---

Liniowa czujka ciepła

Budowa : Przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów
pożarowych. - etap II
Obiekt : Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Budynek B Numer specyfikacji : STE 01.02		
1.1	Liniowa czujka ciepła LISTEC Numer specyfikacji : STE 01.02		
1	KNR AL-01 0404-09 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - moduły połączeniowe Numer specyfikacji : STE 01.02	10,000	szt.
2	KNR AL-01 0404-09 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - moduły przekaźnikowe Numer specyfikacji : STE 01.02	2,000	szt.
3	KNR AL-01 0404-09 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - kontroler Numer specyfikacji : STE 01.02	3,000	szt.
4	KNR AL-01 0401-02 Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - przewód sensoryczny (zabezpieczenie przestrzeni sufitów podwieszanych) Numer specyfikacji : STE 01.02	180,000	m
5	KNNR 005-0209-01-00 MRRiB Przewody kabelkowe YnTKSYekw 2x1x0,8 Numer specyfikacji : STE 01.02	600,000	m
6	Pozycja Uruchomienie Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	kpl
7	Pozycja Podłączenie do istniejącego systemu Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	kpl
8	Pozycja Konfiguracja systemu liniowej czujki ciepła Numer specyfikacji : STE 01.02	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---