

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : *Malowanie pokoi i kuchni w DS Zbyszko i DS Jagienka z naprawą kratki wentylacyjnych na dachu DS Zbyszko.*
ADRES INWESTYCJI : *ul. Piątkowska 80, 60-649 Poznań*
INWESTOR : *UAM Poznań*
ADRES INWESTORA : *Poznań, ul. Wieniawskiego 1*
BRANŻA : *Budowlana*

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : *inż. Mariusz Kossakowski*
DATA OPRACOWANIA : *2017-07-18*

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : *II kwartał 2017 r ceny średnie*

NARZUTY

<i>Koszty pośrednie [Kp]</i>	<i>% R, S</i>
<i>Zysk [Z]</i>	<i>% R+Kp(R), S+Kp(S)</i>
<i>VAT [V]</i>	<i>% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$</i>

<i>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</i>	<i>:</i>	<i>zł</i>
<i>Podatek VAT</i>	<i>:</i>	<i>zł</i>
<i>Ogółem wartość kosztorysowa robót</i>	<i>:</i>	<i>zł</i>

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-07-18

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Malowanie ścian i sufitów.			
1 d.1		Dwukrotne malowanie z gruntowaniem i przygotowaniem pod malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach DS Zbyszko, DS Jagienka. Sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym, ściany malowane farbami zmywalnymi odpornymi na ścieranie w kolorach istniejących ścian. (w wycenie ponadto należy uwzględnić koszty związane z rusztowaniami, uzupełnieniem rys, pęknięć, dziur, gruntowaniem plam po zaciekach, silikonowanie na ścianach i sufitach, zabezpieczenie podłóg folią, zmywanie podłóg po malowaniu, wynoszenie i wnoszenie mebli do pokoi studenckich). 1017.50	m ² m ²	 1017.500	
				RAZEM	1017.500
2		Kratki wentylacyjne na dachu DS Zbyszko.			
2 d.2	KNR-W 4-01 0335-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej 12.00	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
3 d.2	KNR-W 2-17 0146-01	Czerpnie ściennie z blachy ocynkowanej. 12.00	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
4 d.2	KNR-W 4-01 0328-05	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł 12.00	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
5 d.2	KNR-W 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
6 d.2	KNR-W 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	71.2800		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem i przygotowaniem pod malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach DS Zbyszko, DS Jagienka. Sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym, ściany malowane farbami zmywalnymi odpornymi na ścieranie w kolorach istniejących ścian. (w wycenie ponadto należy uwzględnić koszty związane z rusztowaniami, uzupełnieniem rys, pęknięć, dziur, gruntowaniem plam po zaciekach, silikonowanie na ścianach i sufitach, zabezpieczenie podłóg folią, zmywanie podłóg po malowaniu, wynoszenie i wnoszenie mebli do pokoi studenckich).	m ²	1017.500 0		1017.500 0							
2.	środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	0.1782		0.1782							
3.	piasek do zapraw	m ³	0.2310		0.2310							
4.	piasek do zapraw	m ³	0.1920		0.1920							
5.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	35.8800		35.8800							
6.	cement portlandzki z dodatkami "25"	kg	61.8000		61.8000							
7.	wapno suchogazzone	kg	19.0800		19.0800							
8.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0120		0.0120							
9.	cegła budowlana pełna	szt.	216.0000		216.0000							
10.	czepnie powietrza ściennie prostokątne, typ A o obwodzie do 1300 mm	szt.	12.0000		12.0000							
11.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	kosz	m-g	14.4000		
2.	samochód dostawczy	m-g	1.4400		
3.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.4800		
RAZEM					

Słownie: